


UWAGI

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI ARCHYTEKTONICZNYMI (W TYM Z RYSUNKAMI DETALI), RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, OPISEM ORAZ KARTAMI KATALOGOWYMI STOSOWANYCH PRODUKTÓW.
2. EWENTUALNE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
3. DREWNO – ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ (GRZYBY, PLESNIE, SINICE ITP.), WODĄ I WILGOCIĄ ORAZ CZYNNIKAMI ATMOSFERYCZNYMI BEZBARWNYM, NIEPALNYM PREPARATEM POSIADAJĄCYM ATTEST PZH, NP. WODNYM IMPREGNATEM DO DREWNA
4. HYDROIZOLACJE – WSZYSTKIE POWERZCHNIE FUNDAMENTÓW ZABEZPIECZYĆ PRZED WILGOCIĄ STOSOWNIE DO LOKALNYCH WARUNKÓW WODNO-GRUNTOWYCH. IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ WYKONAĆ NP. POPRZECZ POMALOWANIE WSZYSTKICH POWERZCHNI FUNDAMENTÓW ORAZ WIERZCHU CHUDEGO BETONU ŚRODEK NALEŻY STOSOWAĆ WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.



LEGENDA:

- ELEMENTY DREWNIANE
- ELEMENTY ŻELBETOWE
- ELEMENTY BETONOWE
- NAWIERZCHNIA BETONOWA

1. Wymiary sprawdzić na budowie, w razie niezgodności skontaktować się z projektantem
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z innymi rzutami i przekrojami oraz projektami branżowymi
3. Fundamenty wznosić na gruncie rodzimym
4. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać aprobaty techniczne pod kątem dopuszczenia ich zastosowania pod względem zdrowotnym ,zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury .
5. Wszelkie zmiany i odstępstwa należy konsultować w porozumieniu z projektantem
6. Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnianej do prowadzenie prac budowlanych oraz zgodnie z wytycznymi wykonawstwa oraz zasad sztuki budowlanej
7. Wszystkie elementy małej architektury powinny być wykonane zgodnie z zleceniami producenta i kartą techniczną danego obiektu

1T	Chodniki	
	beton barwiony	5cm
	podsyпка piaskowa Ø5mm	10cm
	żwir Ø 20mm	20cm
	geowłóknina	-
	ubity grunt	-
2T	DACH	
	Blacha na wysoki zqbek	1cm
	Izolacja przeciw wilgociowa	----
	Deskowanie pełne	3cm
	Płatwie	6x16cm

Biuo Projektowe **AREA-STUDIO-3** 33-300 NOWY SĄCZ ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 891626

Obiekt adres:	Budowa małej architektury wraz z utwardzeniami w miejscu publicznym Gmina Łabowa obręb Łabowa nr 266/1, 262/3 263/2 , 263/1		
	Investor:	GMINA ŁABOWA adres Łabowa 38, 33-336 Łabowa	
Podpis i numer:		Przedmiot rysunku:	
Projektant-rodzaj	08/2022	BRAZA BUDOWLANA projektant: mgr inż. arch. Przemysław Goszyła	
Skala:		1:50	
Nr rysunku:		Wi5	

