




DETAL B1
skala 1:20




DETAL B
/przekrój E-z kanał kablowy/
skala 1:20



Detail C1



DETAL C
skala 1:20



CIĄG PIESZY

- | LEGENDA | |
|---------|---|
| 01 | KOSTKA BUKIOWA BETONOWA
gr.: 6cm. Kolor: granit neutral |
| 02 | KOSTKA BUKIOWA BETONOWA
gr.: 6cm. Kolor: piaskowy |
| 03 | PALISADA
1000x16,5x18,5cm /kieszy/ |
| 04 | KANAL KABLOWY np.: system odwodnienia
bitumowy klasa A 15kN, pokrywa z blachy
ocynkowanej - szerokość wewnętrzna 100mm/
podłoga: Zwiślinka/ |
| 05 | OSZERZE CHODNIKOWE
-1000x30x6cm /kieszy/ |
| 06 | STOPIENIE PREFABRYKOWANE
-1000x30x15cm /kieszy/ |
| 07 | TRAMWIK
-niezłaznika traw /spordowa/ |
| 08 | BLATA KRZYŻY PROSTOKĄTNY Z KAMIEŃA
NATURALNEGO O ŁUPANEJ POWIERZCHNI
gr. 2cm, płyta 60*30cm |
| 1 | Kostka brukowa betonowa - gryfiowy
gr.: 6cm
Podsyпка piaskowo-cementowa
gr.: 3cm
Podbudowa zasiedlająca z kruszywa
kieramowego lub naturalnego
stabilizowanego mechanicznie lub
kieramowego
gr.: 10cm
Geowłóknina
Geotekstylia
Grunt rodzimy |
| 2 | Kostka brukowa betonowa - piaskowy
gr.: 6cm
Podsyпка piaskowo-cementowa
gr.: 3cm
Podbudowa zasiedlająca z kruszywa
kieramowego lub naturalnego
stabilizowanego mechanicznie lub
kieramowego
gr.: 10cm
Geowłóknina
Geotekstylia
Grunt rodzimy |
| 3 | Kostka brukowa betonowa
gr.: 6cm
Podsyпка piaskowo-cementowa
gr.: 4cm
-Ciężki beton C12/16 -
-Wstęwa odzieżająca pasek 2mm
GR. 10cm
-Grunt rodzimy |
| 4 | -Tramwik mieszczący traw
sportowy
-Ziemia urodzajna gr.: 10cm; |

33-300 NOWY SĄCZ
ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 891626

Objekt adres:	Budowa amfiteatru, zaplecza sanitarnego, muru oporowego, oświetlenia wraz z infrastrukturą tech. Gmina Łabowa obręb Łabowa nr 2861/282,9 283,2
Inwestor:	GINNA ŁABOWA adres Łabowa 38, 33-336 Łabowa
Przedmiot rysunku:	detale nr2

Podpis i numer:

Strona:	Projektant-rodzaj	08/2022
	BRAZA BUDOWLANA projektant: mgr inż. arch. Przemysław Gościła	

1:100

1:100

AF-4

