



Wójt Gminy Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75
fax: (0-15) 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 21.10.2022 r.

I-I.271.13.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce.*

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 20.10.2022 r.:

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między SWZ, a dokumentacją projektową. W opisie przedmiotu zamówienia jest informacja o 8 działkach, na których mają być wybudowane przepompownie ścieków. W przedmiarach i załączonych dokumentach jest 7 kpl. Brakuje dokumentacji działki Sokolniki - 922/4. Prosimy o uzupełnienie lub informację, że działka nie jest objęta postępowaniem.

Ad. 1:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej na działkach:

Furmany - 39,
Furmany - 703/4,
Gorzyce - 1855,
Gorzyce - 473/1,
Trześń - 1000/5,
Gorzyce - 1046,
Gorzyce - 1297/4.

Działka Sokolniki - 922/4, nie jest objęta przedmiotowym postępowaniem.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między SWZ, a dokumentacją projektową. W dołączonym do postępowania przedmiarze robót w poz. 10 jest informacja o 7 kpl przepompowni ze zbiornikiem PEHD śr. 830mm. Z załączonej dokumentacji wynika, że zbiornik przepompowni ścieków na działce Trześń - 1000/5 ma mieć średnicę wewnętrzną 1200mm i ma być wykonany z polimerobetonu. Prosimy o doprecyzowanie dokumentacji.

Ad. 2:

Przedmiar robót zawiera błąd. Należy stosować zapisy dokumentacji projektowej dotyczące działki Trześń - 1000/5.

Pytanie 3:

W pkt. VI SWZ jest informacja o terminie wykonania 40 dni. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji lub o informację o możliwości przedłużenia terminu wykonania. W obecnej sytuacji

politycznej i gospodarczej czas dostawy materiałów niezbędnych do realizacji zadania jest wydłużony. Szczególnie jeżeli chodzi o zbiorniki z polimerobetonu. Dodatkowo z doświadczenia wiemy, że w końcu roku mogą pojawić się niekorzystne warunki atmosferyczne, które mogą wstrzymać budowę.

Ad. 3:

Zamawiający informuje, że planowany termin wykonania pozostaje niezmienny i wynosi 40 dni. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ w § 13 przewiduje okoliczności w których termin wykonania może ulec zmianie.