

PRZEDMIAR ROBÓT 240-00-01Z

CPV 4532100(Izolacja cieplna

Budowa: Poprawa estetyki sali wiejskiej w miejscowości
Parzęczewo poprzez wykonanie elewacji
Obiekt: Sala Wiejska - Parzęczewo
Rodzaj robót: Ogólnobudowlane
Lokalizacja: Parzęczewo 45A
działka 170/2

Inwestor: Gmina Kamieniec
64-061 Kamieniec
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedm 10-07-2023

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 240-00-01Z

CPV 4532100(Izolacja cieplna

Budowa: Poprawa estetyki sali wiejskiej w miejscowości
Parzęczewo poprzez wykonanie elewacji
Obiekt: Sala Wiejska - Parzęczewo
Rodzaj robót: Ogólnobudowlane
Lokalizacja: Parzęczewo 45A
działka 170/2

Zamawiający: Gmina Kamieniec
64-061 Kamieniec
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25

PRZEDMIAR 240-00-01Z

Strona 1

10-07-2023

SYKAL-NET

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|-----|---------------------------------|
| 1 | Roboty elewacyjne - sala wysoka |
| 1.1 | Zakres - roboty elewacyjne |
| 2 | Roboty elewacyjne - sala niska |
| 2.1 | Zakres - roboty elewacyjne |
-

PRZEDMIAR ROBÓT 240-00-01Z

CPV 4532100(Izolacja cieplna

Budowa: Poprawa estetyki sali wiejskiej w miejscowości
Parzęczewo poprzez wykonanie elewacji

Obiekt: Sala Wiejska - Parzęczewo

Rodzaj robót: Ogólnobudowlane

Lokalizacja: Parzęczewo 45A
działka 170/2

Inwestor: Gmina Kamieniec
64-061 Kamieniec
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25

PRZEDMIAR 240-00-01Z

Strona 1

10-07-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty elewacyjne - sala wysoka		
1.1			Zakres - roboty elewacyjne		
1.1	10	KNR 202-09-25-01-00	ST-01 Osłony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	50,167
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ściana 1	0,80*2,39+0,80*3,14*6+1,72*1,07		18,824
		2 Ściana 2	1,37*2,02		2,767
		3 Ściana 3	0,75*1,05*2+2,0*1,40*2		7,175
		4 Ściana 5	0,80*2,39+0,80*3,14*6+1,72*1,07		18,824
		5 Ściana 7	1,12*2,30		2,576
1.1	20	KNR 401-03-54-12-00	ST-05 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	metr	4,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ściana 3	2,10*2		4,200
1.1	30	KNR 401-05-35-05-00	ST-05 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku	metr	24,940
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ściana 1	4,82		4,820
		2 Ściana 3	6,65*2		13,300
		3 Ściana 5	4,82		4,820
		4 Ściana 6 PD	2		2,000
1.1	40	KNR 202-05-11-03-00	ST-02 Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowej ø 12 cm - rury z demontażu	metr	24,940
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ściana 1	4,82		4,820
		2 Ściana 3	13,30		13,300
		3 Ściana 5	4,82		4,820
		4 Ściana 6 PD	2		2,000
1.1	50	KNR 401-07-02-06-00	ST-05 Odbicie tynku cementowo-wapiennego pasami o szer do 30 cm	metr	42,810
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ściana 1	2,63+1,53*7		13,340
		2 Ściana 2	3,24		3,240
		3 Ściana 3	9,65		9,650
		4 Ściana 4	3,24		3,240
		5 Ściana 5	2,63+1,53*7		13,340
1.1	60	KNR 401-07-01-02-00	ST-05 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	4,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ściana 2	1,5		1,500
		2 Ściana 3	3		3,000
1.1	70	KNR 401-07-28-02-00	ST-01 Uzupełnienie tynków zew cementowych kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	17,343
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ściana 1	13,34*0,3		4,002
		2 Ściana 2	3,24*0,3+1,5		2,472
		3 Ściana 3	9,65*0,3+3		5,895

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		4	Ściana 4		0,972
		5	Ściana 5		4,002
1.1	80	KNR 202-26-08-01-50	ST-01 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	460,689
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściana 1	4,16*4,83*7-0,80*2,39-0,80*3,14*6-1,72*1,07+28,961	150,786
		2	Ściana 2	3,24*4,35-1,37*2,02+12,105	23,432
		3	Ściana 3	9,65*6,65-0,75*1,05*2-2*1,40*2	56,998
		4	Ściana 4	3,24*5,06	16,394
		5	Ściana 5	4,16*4,83*7-0,80*2,39-0,80*3,14*6-1,72*1,07+28,961	150,786
		6	Ściana 6 PD	25*0,60*2+9,75*1,90+1,82*2,96*1,42	56,175
		7	Ściana 7	0,90*3,06+1,50*3,06+1,50*0,90-1,12*2,30	6,118
1.1	90	KNR 202-25-05-01-01	ST-01 Ocieplenie budynków płytami styropianowymi grub 3 cm klejonymi w technologii z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, tynk silikonowy	m ²	7,579
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściana 3	9,65*0,50	4,825
		2	Ściana 7	0,90*3,06	2,754
1.1	100	KNR 202-25-05-01-01	ST-01 Ocieplenie budynków płytami styropianowymi grub 8 cm klejonymi w technologii z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, tynk silikonowy	m ²	243,650
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściana 1	(4,16*4,83*7)-(0,80*2,39+0,80*3,14*6+1,72*1,07)	121,825
		2	Ściana 5	(4,16*4,83*7)-(0,80*2,39+0,80*3,14*6+1,72*1,07)	121,825
1.1	110	KNR 202-25-05-02-01	ST-01 Ocieplenie budynków płytami styropianowymi grub 10 cm klejonymi w technologii z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, tynk silikonowy	m ²	82,648
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściana 2	3,24*4,35-1,37*2,02	11,327
		2	Ściana 3	9,65*6,65-0,75*1,05*2-2,0*1,40*2-9,65*0,5	52,173
		3	Ściana 4	3,24*5,06	16,394
		4	Ściana 7	0,90*3,06	2,754
1.1	120	KNR 202-25-23-01-00	ST-01 Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kółkami do ściany szt		1305,192
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściana 1	121,825*4	487,300
		2	Ściana 2	11,327*4	45,308
		3	Ściana 3	(56,998-4,825)*4	208,692
		4	Ściana 4	16,394*4	65,576
		5	Ściana 5	121,825*4	487,300
		6	Ściana 7	2,754*4	11,016
1.1	130	KNR 202-25-21-01-00	ST-01 Ochrona narożników wypukłych	metr	201,930
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściana 1	4,83*6+0,80*7+1,72+2,39*2+3,14*2*6+1,07*2	80,900
		2	Ściana 2	1,37+2,02*2	5,410
		3	Ściana 3	6,65*2+0,75*2+1,05*4+2*2+1,40*4	28,600
		4	Ściana 5	4,83*6+0,80*7+1,72+2,39*2+3,14*2*6+1,07*2	80,900
		5	Ściana 7	3,06*2	6,120
1.1	140	KNR 202-25-02-05-00	ST-01 Szpachlowanie zbrojone masą jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²	128,271
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściana 1	16,10+0,80*0,21*7+1,72*0,24+3,14*0,21*6+2,39*0,21+1,07*0,24*2+3*7*0,30	28,961
		2	Ściana 2	1,55*3,20+1,37*0,45+2,02*0,45*2+1,55*0,20*2+3,20*0,20+2,02*0,75+1,58*0,75+1,50*0,50	12,105
		3	Ściana 5	16,10+0,80*0,21*7+1,72*0,24+3,14*0,21*6+2,39*0,21+1,07*0,24*2+3*7*0,30	28,961
		4	Ściana 6 PD	25*0,60*2+9,75*1,90+1,82*2,96*1,42	56,175
		5	Ściana 7	1,50*0,90+2,40*0,30	2,070
1.1	150	KNR 202-25-25-02-00	ST-01 Tynki silikonowo-żywiczne o strukturze baranek - uziarnienie 1,5 mm	m ²	128,271
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściana 1	16,10+0,80*0,21*7+1,72*0,24+3,14*0,21*6+2,39*0,21+1,07*0,24*2+3*7*0,30	28,961
		2	Ściana 2	1,55*3,20+1,37*0,45+2,02*0,45*2+1,55*0,20*2+3,20*0,20+2,02*0,75+1,58*0,75+1,50*0,50	12,105
		3	Ściana 5	16,10+0,80*0,21*7+1,72*0,24+3,14*0,21*6+2,39*0,21+1,07*0,24*2+3*7*0,30	28,961
		4	Ściana 6 PD	25*0,60*2+9,75*1,90+1,82*2,96*1,42	56,175
		5	Ściana 7	1,50*0,90+2,40*0,30	2,070
1.1	160	KNR 202-25-01-01-00	ST-01 Przyklejenie płyt styropianowych hydrofobowych grub 8 cm na zaprawę klejącą - fundamenty	m ²	86,356
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1	1,000
		2		((2,63+1,53)*14)*1,20+9,65*1,20+3,24*1,20	85,356

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.1	170	KNR 202-25-02-05-00	ST-01 Szpachlowanie zbrojone masą jedną warstwą siatki z włókna szklanego - fundamenty	m ²	86,356
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		86,356		86,356
1.1	180	KNR 202-06-03-09-00	ST-01 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego - fundamenty	m ²	86,356
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		86,356		86,356
1.1	190	KNR 202-06-03-10-00	ST-01 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego - fundamenty	m ²	86,356
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		86,356		86,356
1.1	200	KNR 202-06-21-02-00	ST-01 Izolacja matą kubełkową zewnętrznych ścian fundamentowych bez naporu wody gruntowej - fundamenty	m ²	86,356
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		86,356		86,356
1.1	210	KNR 202-06-21-04-00	ST-01 Zakończenie izolacji przy powierzchni gruntu - fundamenty	metr	74,210
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$((2,75+1,63)*14)+9,65+3,24$		74,210
1.1	220	KNKB 002-09-05-07-00	ST-02 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	6,376
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$7,084*0,90$		6,376
1.1	230	KNR 202-05-41-02-00	ST-02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - parapety	m ²	7,084
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściana 1	$0,90*0,30*7+1,82*0,35$		2,527
	2	Ściana 3	$0,80*0,35*2+2,10*0,35*2$		2,030
	3	Ściana 5	$0,90*0,30*7+1,82*0,35$		2,527
1.1	240	KNR 202-05-41-01-00	ST-02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm - opierzenie ściany szczytowej pod murkiem ogniowym	m ²	2,413
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściana 4	$9,65*0,25$		2,413
1.1	250	KNR 403-06-15-03-00	ST-04 Wymiana wysięgnika oświetlenia zewnętrznego 2-ramiennego do 30 kg na słupiesz		1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściana 1	1		1,000
1.1	260	KNR 403-06-11-05-00	ST-04 Wymiana oprawy na wysięgniku na oprawę LED	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściana 1	1		1,000
1.1	270	KNR 403-06-02-04-00	ST-04 Wymiana oprawy żarowej na oprawę LED	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1.1	280	KNR 401-12-12-05-00	ST-03 Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	3,150
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściana 2	$1,50*2,10$		3,150
1.1	290	KNR 202-28-10-05-00	ST-04 Okładziny schodów i podestów z płytek na zaprawie grub 5 mm	m ²	7,562
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$2,02*1,58+2+1,50*1,58$		7,562
1.1	300	KNR 401-03-54-15-00	ST-05 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4		4,000
1.1	310	KNR 202-12-18-01-00	ST-04 Wsporniki ze stali	szt	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4		4,000
1.1	320	KNR 217-01-38-01-00	ST-04 Kratka wentylacyjna stalowa	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściana 4	1		1,000
1.1	330	KNR 202-16-10-01-00	ST-01 Rusztowania ramowe przyściennie wys do 10 m	m ²	350,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		350		350,000
1.1	340	KNR 401-01-08-09-00	ST-05 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z opłatą za utylizację	m ³	5,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		5		5,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.1	350	KNR 401-01-08-10-00	ST-05 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 10km	m ³	5,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	5		5,000
2			Roboty elewacyjne - sala niska		
2.1			Zakres - roboty elewacyjne		
2.1	10	KNR 202-09-25-01-00	ST-01 Osłony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	36,478
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ściana 1	1,95*1,36*2	5,304
		2	Ściana 2	1,95*1,36	2,652
		3	Ściana 3	1,0*2,15+1,95*1,36	4,802
		4	Ściana 4	1,95*1,36	2,652
		5	Ściana 5	1,95*1,36	2,652
		6	Ściana 6	1,95*1,36*3	7,956
		7	Ściana 7	1,60*2,15	3,440
		8	Ściana 8	1,17*1,50*4	7,020
2.1	20	KNR 401-03-54-12-00	ST-05 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	metr	18,900
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ściana 1	2,10*2	4,200
		2	Ściana 2	2,10	2,100
		3	Ściana 3	2,10	2,100
		4	Ściana 4	2,10	2,100
		5	Ściana 5	2,10	2,100
		6	Ściana 6	2,10*3	6,300
2.1	30	KNR 401-05-35-05-00	ST-05 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku	metr	23,420
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ściana 1	3,80	3,800
		2	Ściana 3	3,80	3,800
		3	Ściana 4	3,80	3,800
		4	Ściana 6	3,90	3,900
		5	Ściana 8	3,06*2+2	8,120
2.1	40	KNR 202-05-11-03-00	ST-02 Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowej ø 12 cm - rury z demontażu	metr	23,420
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ściana 1	3,80	3,800
		2	Ściana 3	3,80	3,800
		3	Ściana 4	3,80	3,800
		4	Ściana 6	3,90	3,900
		5	Ściana 8	8,12	8,120
2.1	50	KNR 401-07-02-06-00	ST-05 Odbicie tynku cementowo-wapiennego pasami o szer do 30 cm	metr	73,340
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ściana 1	10,01	10,010
		2	Ściana 2	7,53	7,530
		3	Ściana 3	5,40+0,60	6,000
		4	Ściana 4	5,40+0,70	6,100
		5	Ściana 5	6	6,000
		6	Ściana 6	13,23	13,230
		7	Ściana 7	8,39	8,390
		8	Ściana 8	2,32+1,18+1,81+1,09+1,90+1,10+1,93+1,09+1,96+1,70	16,080
2.1	60	KNR 401-07-01-02-00	ST-05 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	5,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ściana 1	5	5,000
2.1	70	KNR 401-07-28-02-00	ST-01 Uzupelnienie tynków zew cementowych kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	27,002
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ściana 1	10,01*0,30+5	8,003
		2	Ściana 2	7,53*0,30	2,259
		3	Ściana 3	6*0,30	1,800
		4	Ściana 4	5,40*0,30+0,70*0,30	1,830
		5	Ściana 5	6*0,30	1,800
		6	Ściana 6	13,23*0,30	3,969
		7	Ściana 7	8,39*0,30	2,517
		8	Ściana 8	16,08*0,30	4,824
2.1	80	KNR 202-26-08-01-50	ST-01 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	275,037
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
		1	Ściana 1		33,835	
		2	Ściana 2		32,009	
		3	Ściana 3		20,977	
		4	Ściana 4		21,564	
		5	Ściana 5		25,109	
		6	Ściana 6		45,395	
		7	Ściana 7		33,741	
		8	Ściana 8		50,697	
		9	Ściana PD		11,712	
2.1	90	KNR	202-25-05-01-01	ST-01 Ocieplenie budynków płytami styropianowymi grub 3 cm klejonymi w technologii z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, tynk silikonowy	m ²	10,110
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ściana 2	7,53*0,50	3,765	
		2	Ściana 3	0,60*0,50	0,300	
		3	Ściana 4	0,70*0,50	0,350	
		4	Ściana 5	6*0,50	3,000	
		5	Ściana 7	5,39*0,50	2,695	
2.1	100	KNR	202-25-05-01-01	ST-01 Ocieplenie budynków płytami styropianowymi grub 8 cm klejonymi w technologii z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, tynk silikonowy	m ²	42,185
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ściana 8	16,08*3,06-7,02	42,185	
2.1	110	KNR	202-25-05-02-01	ST-01 Ocieplenie budynków płytami styropianowymi grub 10 cm klejonymi w technologii z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, tynk silikonowy	m ²	183,270
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ściana 1	10,01*3,77-1,95*1,36*2	32,434	
		2	Ściana 2	7,53*4,51-1,95*1,36-3,765	27,543	
		3	Ściana 3	5,40*3,77-4,802+0,60*4,01	17,962	
		4	Ściana 4	5,40*3,77-1,95*1,36+0,70*4,01	20,513	
		5	Ściana 5	6*4,01-1,95*1,36	21,408	
		6	Ściana 6	13,23*3,87-1,95*1,36*3	43,244	
		7	Ściana 7	4,39*3,99+3*2,03-1,60*2,15	20,166	
2.1	120	KNR	202-25-23-01-00	ST-01 Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ściany szt		916,880
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ściana 1	32,434*4	129,736	
		2	Ściana 2	31,308*4	125,232	
		3	Ściana 3	17,962*4	71,848	
		4	Ściana 4	20,513*4	82,052	
		5	Ściana 5	21,408*4	85,632	
		6	Ściana 6	43,244*4	172,976	
		7	Ściana 7	20,166*4	80,664	
		8	Ściana 8	42,185*4	168,740	
2.1	130	KNR	202-25-21-01-00	ST-01 Ochrona narożników wypukłych	metr	125,180
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ściana 1	3,77+1,95*2+1,36*4	13,110	
		2	Ściana 2	3,77+1,95+1,36*2	8,440	
		3	Ściana 3	3,77+1,95+1,36*2+1,0+2,15*2	13,740	
		4	Ściana 4	3,77+1,95+1,36*2	8,440	
		5	Ściana 5	4,51*2+1,95+1,36*2	13,690	
		6	Ściana 6	3,87*2+1,95*3+1,36*6	21,750	
		7	Ściana 7	2,93+1,60+2,15*2	8,830	
		8	Ściana 8	3,06*5+1,17*4+2,15*8	37,180	
2.1	140	KNR	202-25-02-05-00	ST-01 Szpachlowanie zbrojone masą jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²	42,245
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ściana 1	1,95*0,25*2+1,36*0,25*4	2,335	
		2	Ściana 2	1,95*0,25*1+1,36*0,25*2	1,168	
		3	Ściana 3	1,0*0,48+2,15*2*0,48+1,95*0,25+1,36*0,25*2	3,712	
		4	Ściana 4	1,95*0,25+1,36*0,25*2	1,168	
		5	Ściana 5	1,95*0,25+1,36*0,25*2	1,168	
		6	Ściana 6	1,95*0,25*3+1,36*0,25*6	3,503	
		7	Ściana 7	1,60*0,10+2,15*0,10*2+3*1,20	4,190	
		8	Ściana 8	1,17*0,24*4+1,50*0,24*8+(2,32*1,18/2*5)+12,22*0,20	13,291	
		9	Ściana PD	1,82*0,60+13,14*0,55+1,30*1,22+1,39*1,30	11,712	
2.1	150	KNR	202-25-25-02-00	ST-01 Tynki silikonowo-żywiczne o strukturze baranek - uziarnienie 1,5 mm	m ²	42,247
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ściana 1	2,335	2,335	
		2	Ściana 2	1,168	1,168	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	3	Ściana 3	3,712		3,712
	4	Ściana 4	1,168		1,168
	5	Ściana 5	1,168		1,168
	6	Ściana 6	3,503		3,503
	7	Ściana 7	4,19		4,190
	8	Ściana 8	13,291		13,291
	9	Ściana PD	11,712		11,712
2.1	160	KNR 202-25-01-01-00	ST-01 Przyklejenie płyt styropianowych hydrofobowych grub 8 cm na zaprawę klejącą - fundamenty	m ²	88,008
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściana 1	10,01*1,20		12,012
	2	Ściana 2	7,53*1,20		9,036
	3	Ściana 3	5,40*1,20+0,60*1,20		7,200
	4	Ściana 4	5,40*1,20+0,70*1,20		7,320
	5	Ściana 5	6*1,20		7,200
	6	Ściana 6	13,23*1,20		15,876
	7	Ściana 7	8,39*1,20		10,068
	8	Ściana 8	16,08*1,20		19,296
2.1	170	KNR 202-25-02-05-00	ST-01 Szpachlowanie zbrojone masą jedną warstwą siatki z włókna szklanego - fundamenty	m ²	88,008
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściana 1	12,012		12,012
	2	Ściana 2	9,036		9,036
	3	Ściana 3	7,2		7,200
	4	Ściana 4	7,32		7,320
	5	Ściana 5	7,20		7,200
	6	Ściana 6	15,876		15,876
	7	Ściana 7	10,068		10,068
	8	Ściana 8	19,296		19,296
2.1	180	KNR 202-06-03-09-00	ST-01 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego - fundamenty	m ²	88,008
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściana 1	12,012		12,012
	2	Ściana 2	9,036		9,036
	3	Ściana 3	7,2		7,200
	4	Ściana 4	7,32		7,320
	5	Ściana 5	7,20		7,200
	6	Ściana 6	15,876		15,876
	7	Ściana 7	10,068		10,068
	8	Ściana 8	19,296		19,296
2.1	190	KNR 202-06-03-10-00	ST-01 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego - fundamenty	m ²	88,008
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściana 1	12,012		12,012
	2	Ściana 2	9,036		9,036
	3	Ściana 3	7,2		7,200
	4	Ściana 4	7,32		7,320
	5	Ściana 5	7,20		7,200
	6	Ściana 6	15,876		15,876
	7	Ściana 7	10,068		10,068
	8	Ściana 8	19,296		19,296
2.1	200	KNR 202-06-21-02-00	ST-01 Izolacja matą kubełkową zewnętrznych ścian fundamentowych bez naporu wody gruntowej - fundamenty	m ²	88,008
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściana 1	12,012		12,012
	2	Ściana 2	9,036		9,036
	3	Ściana 3	7,2		7,200
	4	Ściana 4	7,32		7,320
	5	Ściana 5	7,20		7,200
	6	Ściana 6	15,876		15,876
	7	Ściana 7	10,068		10,068
	8	Ściana 8	19,296		19,296
2.1	210	KNR 202-06-21-04-00	ST-01 Zakończenie izolacji przy powierzchni gruntu - fundamenty	metr	73,340
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściana 1	10,01		10,010
	2	Ściana 2	7,53		7,530
	3	Ściana 3	6		6,000
	4	Ściana 4	6,10		6,100
	5	Ściana 5	6		6,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		6	Ściana 6		13,23
		7	Ściana 7		8,39
		8	Ściana 8		16,08
2.1	220	KNKB 002-09-05-07-00	ST-02 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	7,491
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			8,323*0,90
2.1	230	KNR 202-05-41-02-00	ST-02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - parapety	m ²	8,323
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściana 1		2,10*0,35*2
		2	Ściana 2		2,10*0,35
		3	Ściana 3		2,10*0,35
		4	Ściana 4		2,10*0,35
		5	Ściana 5		2,10*0,35
		6	Ściana 6		2,10*0,35*3
		7	Ściana 8		1,22*0,35*4
2.1	240	KNR 202-05-41-01-00	ST-02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm - opierzenie ściany szczytowej pod murkiem ogniowym	m ²	5,675
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściana 2		10,01*0,25
		2	Ściana 3		0,6*0,25
		3	Ściana 4		0,70*0,25
		4	Ściana 5		6*0,25
		5	Ściana 7		5,39*0,25
2.1	250	KNR 403-06-15-03-00	ST-04 Wymiana wysięgnika oświetlenia zewnętrznego 2-ramiennego do 30 kg na słupiesz		2,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściana 2		1
		2	Ściana 7		1
2.1	260	KNR 403-06-11-05-00	ST-04 Wymiana oprawy na wysięgniku na oprawę LED	szt	2,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściana 2		1
		2	Ściana 7		1
2.1	270	KNR 403-06-02-04-00	ST-04 Wymiana oprawy żarowej na oprawę LED	szt	2,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściana 3		1
		2	Ściana 7		1
2.1	280	KNR 401-12-12-05-00	ST-03 Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	5,412
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściana 3		1,20*2,30+1,95*1,36
2.1	290	KNR 202-28-10-05-00	ST-04 Okładziny schodów i podestów z płytek na zaprawie grub 5 mm	m ²	0,300
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściana 3		1,0*0,30
2.1	300	KNR 401-03-54-15-00	ST-05 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt	10,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściana 3		10
2.1	310	KNR 202-12-18-01-00	ST-04 Wsporniki ze stali do krat	szt	10,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			10
2.1	320	KNR 217-01-38-01-00	ST-04 Kratka wentylacyjna stalowa	szt	2,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściana 4		1
		2	Ściana 5		1
2.1	330	KNR 202-16-10-01-00	ST-01 Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	264,080
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściana 1		10,01*3,77
		2	Ściana 2		7,53*4,51
		3	Ściana 3		5,40*3,77
		4	Ściana 4		5,40*3,77
		5	Ściana 5		6*4,51
		6	Ściana 6		13,23*3,87
		7	Ściana 7		5,39*4,49
		8	Ściana 8		16,08*3,06
2.1	340	KNR 401-01-08-09-00	ST-05 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z opłatą za utylizację	m ³	5,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 5
					5,000
2.1	350	KNR 401-01-08-10-00	ST-05 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 10km	m ³	5,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 5
					5,000
2.1	360	KNR 403-03-13-03-00	ST-04 Wymiana skrzynki gazowej	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sciana 2		<i>Obliczenie ilości</i> 1
					1,000
2.1	370	KNR 403-03-13-03-00	ST-04 Wymiana skrzynki elektrycznej	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sciana 2		<i>Obliczenie ilości</i> 1
					1,000