

Tabela robót ziemnych

Przebudowa wschodniego odcinka ulicy Mestwina w Juracie

Tab.RZ.

Tab.N2.

	hm	Pow. przekroju		Śred. pow. przekroj		Odległości	Objętości	
		W	N	W	N		W	N
		m2		m2			m	m3
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,0	4,1	0,0	4,0	0,0	20,0	80,4	0,1
2	20,0	4,0	0,0	3,7	0,6	20,0	74,6	11,8
3	40,0	3,5	1,2	3,7	0,6	20,0	74,6	11,7
4	60,0	4,0	0,0	4,1	0,0	20,0	82,8	0,0
5	80,0	4,3	0,0	4,2	0,0	20,0	83,2	0,0
6	100,0	4,0	0,0	3,9	0,0	20,0	78,5	0,2
7	120,0	3,9	0,0	4,1	0,0	20,0	81,2	0,2
8	140,0	4,3	0,0	4,2	0,0	20,0	83,7	0,0
9	160,0	4,1	0,0	4,2	0,0	20,0	83,5	0,0
10	180,0	4,3	0,0	4,1	0,0	6,1	25,0	0,1
16	186,1	3,9	0,0					
Razem:							747,5	24,1