



Wykaz pomieszczeń: Budynek - PARTER

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
1	PERSONEL SPRZĄTAJĄCY	18.20 m²	Terakota
2	SANITARIATY PERSONELU	18.10 m²	Terakota
3	ŁAZIENKA DZIECI DO LAT 3-ch	18.46 m²	Terakota
4	SALA ŻŁOBKOWA	58.28 m²	Tarket
5	ŁAZIENKA DZIECI DO LAT 3-ch	18.46 m²	Terakota
6	SALA ŻŁOBKOWA	58.28 m²	Tarket
7	PIELEGNIAKARNA	18.79 m²	Tarket
8	SALA ŻŁOBKOWA	58.27 m²	Tarket
9	ŁAZIENKA DZIECI DO LAT 3-ch	18.46 m²	Terakota
10	SALA ŻŁOBKOWA	58.28 m²	Tarket
11	ŁAZIENKA DZIECI DO LAT 3-ch	18.46 m²	Terakota
12	KORYTARZ KOMUNIKACYJNY	103.14 m²	Tarket
13	KLATKA SCHODOWA	18.82 m²	Terakota
14	ŁĄCZNIK - B	21.91 m²	Tarket
15	WIATROLAP	4.26 m²	Terakota
16	SZATNIA	36.93 m²	Tarket
17	Dyrektor	21.56 m²	Tarket
18	KSIĘGOWOŚĆ	14.68 m²	Tarket
Razem		583.34 m²	

Wykaz pomieszczeń: KLATKA SCHODOWA - PARTER

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
19	Klatka schodowa	23.56 m²	Terakota
Razem		23.56 m²	

UWAGI:

- DOBÓR GRZEŁNIKÓW PRZEPROWADZONO NA PODSTAWIE OBLICZENIOWYCH STRAT CIEPŁA, UZYSKIJĄC PARAMETRY INSTALACJI GRZĄ WSPÓŁCZYNNIKU KORYGUJĄCE
- GRZEŁNIKI PŁYTKOWE NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 10 cm
- PRZEWODY RUROWE INSTALACJI GRZEWICZEJ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
- PRZEWODY STALOWE INSTALACJI GRZEWICZEJ ZAIZOLOWAĆ PREFABRYKOWANYMI OTULAKAMI Z PIANKI THERMAFLEX GRUBOŚCI 30mm. IZOLACJĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA SYSTEMU
- PRZEWODY RUROWE INSTALACJI GRZEWICZEJ WYKONAĆ Z RUR PP-SEDOVANY O ŚREDNICACH ZODPOWIEDNIE Z PODANYMI W CZĘŚCI GRANTYJNEJ PROJEKTU
- PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE LUBNO, POPRZECZ TULEJĄ OCHRONIĆ
- PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ WEWNĘTRZNE PRZEGRODY BUDOWLANE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI WYKONAĆ W KLASIE EI120
- RUROCIĄGI PRZEWODZIC W BRUZOCHACH ŚCIENNYCH

LEGENDA

- WODA GORĄCA ZASILANE (rur PP-ściekow. Temp. 80°C)
- WODA GORĄCA POWROT (rur PP-ściekow. Temp. 60°C)
- 21x500/400 GRZEŁNIK PŁYTKOWY TYP/ŚREDNICOŚĆ/CIĘŻKOŚĆ
- 420 TEMPERATURA OBLICZENIOWA W POMIESZCZENIU [°C]
- 2000 OBLICZENIOWA STRATA CIEPŁA W POMIESZCZENIU [W]
- 1 NUMER POMIESZCZENIA (ZGODNIE Z OPRACOWANIEM)

Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej na Żłobek		Inwestor: Miasto Łęczyca ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca	
Lokalizacja: obręb: Łęczyca Dz. nr 423/69		Tytuł rysunku: Instalacja centralnego ogrzewania Rzut parteru	
Projektant : mgr inż. Jacek Gawlik LOD/2673/POOS/15 LOD/2922/WBS/16	Podpis:	Data: 11.2023	Skala: 1:50
		Faza: Projekt techniczny	Nr rys.: 11