

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT DROGI GMINNEJ NR 290102W UMIENINO  
ŁUBKI - UMIENINO - GMINA BIELSK**

Lokalizacja:

**UMIENINO ŁUBKI - UMIENINO GMINA BIELSK  
dz. nr 24/1 obręb 0040 Umienino Łubki  
dz. nr 50/2; 56/1; obręb 0039 Umienino**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK  
PLAC WOLNOŚCI 3A  
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.  
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Marzanna  
Borkowska

Data: 16.11.2023

**Kluczula:**

CPV 45233140-2

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela zamawiającego

REMONT DROGI GMINNEJ NR 290102W UMIENINO ŁUBKI - UMIENINO - GMINA BIELSK

Stawka robocizny: 27,86

Identyfikator kosztorysu: UMIENINO ŁUBKI-UMIENINO P

wyk.dn: 16.11.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,940		
2	102-1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału na odległość do 1 km o grubości nawierzchni do 4 cm	m2	50,00		
3	102-5 Utylizacja mas mineralno-bitumicznych	m3	2,00		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2 Nawierzchnia</b>					
4	KNR 2-31 108-2 Miejscowe uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczną AC 11W mechaniczne wbudowanie	t	2,000		
5	KNR 2-31 1004-4 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	8 228,0000		
6	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	8 228,0000		
7	KNR 2-31 108-2 Warstwa wyrównawcza bitumiczna AC 11 W KR 1-2 50/70, mechaniczne wbudowanie	t	336,050		
8	KNR 2-31 1004-4 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	8 228,0000		
9	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	8 228,0000		
10	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	8 228,0000		
11	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu /łącznie 4cm/	m2	8 228,0000		
<b>Razem rozdział 2: Nawierzchnia</b>					
<b>3 Pobocza</b>					
12	KNR 2-31 102-1 Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV /średnio 5 cm/ [RMS=0,5]	m2	2 864,250		
13	KNR 2-31 114-7 Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu /łącznie 10 cm/	m2	2 864,250		
14	KNR 2-31 114-8 Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mmm, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	2 864,250		
15	KNR 2-31 511-3 Rozebranie i ułożenie ponownie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej ( 30 % nowej)	m2	50,0000		
16	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	143,213		
17	KNR 2-31 107-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m3	46,8000		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Razem rozdział 3: Pobocza</b>					
<b>4</b>	<b>Obsługa geodezyjna</b>				
18	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna (wykonanie inwentaryzacji powykonawczej)	kpl	1,000		
<b>Razem rozdział 4: Obsługa geodezyjna</b>					
<b>Razem kosztorys:</b> <b>REMONT DROGI GMINNEJ NR 290102W UMIENINO ŁUBKI - UMIENINO - GMINA BIELSK</b>					