

Świdnica, 02.02.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot. postępowania Nr P-2/2023 na zadanie pn. „BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. PARKOWEJ W STRZEGOMIU, etap I, budynki B2,B3.”

Zamawiający, Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółka z o.o., na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) - dalej PZP, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi nr 10

Pytanie

1. Prosimy o informację o sposobie wykończenia płyt balkonowych.

Odp. Płyty prefabrykowane z zakładu prefabrykacji wykończone na gotowo (beton architektoniczny).

2. Prosimy o wyjaśnienie opisu posadzki w garażu podanego na przekrojach arch: "Zaprojektowano posadzkę DRAMIX z włókien syntetycznych grubości 20 cm zatartą na ostro, nawierzchnia drogowa, beton drogowy min. B40". Włókna DRAMIX to włókna stalowe. Prosimy o podanie czy posadzka ma być zbrojona włóknami stalowymi czy syntetycznymi.

Odp. Zastosować włókno syntetyczne.

3. Czy projekt obejmuje zadaszenie wjazdu do garażu (wiatę nad rampą)? W projekcie pojawiają się sprzeczne informacje.

Odp. Nie obejmuje- rezygnacja z zadaszenia, patrz: dokumentacja- projekt wykonawczy.

4. Prosimy o podanie współczynników przewodzenia ciepła i ewentualnych wymagań dotyczących naprężeń ściskających dla izolacji termicznych w poszczególnych warstwach ścian i posadzek/przegród poziomych.

Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową (pod uwagę należy wziąć wszystkie branże) oraz obowiązującym prawem

Otrzymują:

1. wszyscy Wykonawcy,
2. aa,
3. Platforma zakupowa OpenNexus.