

## **Przedmiar robót**

### **Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - KOSZTORYS NR 1**

Obiekt lub rodzaj robót: **Drogowe**

Lokalizacja: **Miejscowość Gmina Jarosław - obszar - południe - drogi gminne w miejscowości:  
Morawsko, Munina, Tuczempy**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 1, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

**2022-03-23**

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - KOSZTORYS NR 1</b>		
1	Element	<b>Roboty drogowe</b>		
1.1	KNNR 6/1108/2 (1)	Analogia - Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy, wyboje i odbicia o gł. do 4 cm przy użyciu gryków i asfaltu (emulska + kruszywo) mechanicznie (remonter ciśnieniowy) miejsca pracy remontera wskazane przez zarządcę drogi (120x3=360 - 1 zestaw = 9 ton)	zestaw	3
1.2	KNR 231/1106/1 (1)	Analogia - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grykowymi z mechanicznym obcięciem krawędzi - wyboje > 4 - 8 cm (wycięcie uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie z usunięciem rumoszu na pryzmę, ogrzanie bitumui skropienie naprawianego miejsca, rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w 1 lub 2 warstwach w zal. od gł. uszkodzeń, zageszczenie poszczególnych warstw, skropienie bitumem i zasypanie kruszywem, uprzątnięcie rumoszu z korony drogi i wywiezienie na wysypisko		
Wyliczenie ilości robót:				
Munina		1,90*4,00+4,00*2,40+1,20*1,6 0*10+0,90*1,20*8		45,040000
Morawsko		3,00*2,00+1,00*1,50+1,00*1,2 0*6+1,50*1,60*12		43,500000
Tuczempy				
ul. Młyńska		1,4*1,20*4		6,720000
ul. k/Łowce		1,50*1,50*8		18,000000
ul. Jasna		1,50*1,00*8		12,000000
ul. Wiosenna		1,00*1,20*4		4,800000
ul. Pogodna		1,20*1,50*7		12,600000
ul. Przyjazna		1,20*1,00*6		7,200000
RAZEM:			149,860000 m2	149,86