

Przedmiar robót

Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - KOSZTORYS NR 2

Obiekt lub rodzaj robót: **Drogowe**

Lokalizacja: **Miejscowość Gmina Jarosław - obszar - wschód - drogi gminne w miejscowości: Zgoda, Sobiecin, Koniaczów, Surochów, Makowisko**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 1, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2022-03-23

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - KOSZTORYS NR 2		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNNR 6/1108/2 (1)	Analogia - Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy, wyboje i odbicia o gł. do 4 cm przy użyciu grysów i asfaltu (emulska + kruszywo) mechanicznie (remonter ciśnieniowy) miejsca pracy remontera wskazane przez zarządcę drogi (120x2=240, 2 zestawy, 1 zestaw = 9 ton)	zestaw	2
1.2	KNR 231/1106/1 (1)	Analogia - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi z mechanicznym obcięciem krawędzi - wyboje > 4-8 cm (wyciecie uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie z usunięciem rumoszu na pryzmę, ogrzanie bitumui skropienie naprawianego miejsca, rozscielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w 1 lub 2 warstwach w zal. od gł. uszkodzeń, zageszczenie poszczególnych warstw, skropienie bitumem i zasypianie kruszywem, uprzątnięcie rumoszu z korony drogi i wywiezienie na wysypisko		
Wyliczenie ilości robót:				
Koniaczów		1,00*1,00*16	16,000000	
Makowisko		1,10*1,40*6	9,240000	
Surochów		1,20*0,90*8	8,640000	
Sobiecin		1,00*1,00*10	10,000000	
Zgoda		1,20*1,60*12+2,40*1,40*4	36,480000	
RAZEM:			80,360000	m2
				80,36