


Oleśnica Mała *Jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 m*



Warstwa jezdna o grubości 4 cm - beton asfaltowy AC11,6S
Skroplenie asfaltem drogowym w ilości 1.0 kg/m ²
Warstwa wiążąca o grubości 3cm - beton asfaltowy AC16W
Skroplenie asfaltem drogowym w ilości 1.0 kg/m ²
Warstwa górna o grubości 15 cm z kruszywa łamanego naturalnego o cięgłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
Warstwa dolna o grubości 15 cm - z kruszywa łamanego naturalnego o cięgłym uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
Warstwa odsączająca grubości 10 cm - pospółka, piasek średnioziarnisty
Pobocze o szerokości 0,75 m lewostronne i prawostronne z tłucznia kamiennego niesortowanego