

Przedmiar robót

Budowa wiaty widowiskowej w Dydni - Przedmiar pomocniczy do sporządzenia oferty

Budowa: **Infrastruktura kulturalno-rekreacyjna**

Lokalizacja: **Dydnia działka nr. ewid. gruntów 2628**

Inwestor: **Gmina Dydnia**

Data opracowania:

2024-06-25

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Budowa wiaty widowiskowej w Dydni - Przedmiar pomocniczy do sporządzenia oferty		
1		Element	Zakup i montaż konstrukcji z drewna klejonego konstrukcji wiaty + fundamenty		
1.1	ST		Zakup i montaż konstrukcji z drewna klejonego konstrukcji wiaty	kpl	1
1.2	S,T	KNR 201/310/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III		
Wyliczenie ilości robót:					
				0,6*0,6*9*1,2	3,888000
				RAZEM:	3,888000
				m3	3,888
1.3	S,T	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami		
Wyliczenie ilości robót:					
				3,888	3,888000
				RAZEM:	3,888000
				m3	3,9
1.4	S,T	KNR 203/209/2	Osadzenie części stalowych w betonie o masie do-1 kg śruby do mocowania murlaty R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
Wyliczenie ilości robót:					
				9*2	18,000000
				RAZEM:	18,000000
				szt	18,000
1.5	S,T	KNR 201/416/1 (1)	Anal. Rozplantowanie spycharkami ziemi z wykopów	m3	3,9
1.6	S,T	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III		
Wyliczenie ilości robót:					
				3,0*20	60,000000
				RAZEM:	60,000000
				m2	60,000
2		Element	Pokrycie dachu		
2.1	S,T	KNR 222/602/2	Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 19 mm - podbitka deskami struganymi profilowanymi pióro- wpust impregnowanymi i lakierowanymi R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
Wyliczenie ilości robót:					
				(5,0*5,0*3,14*4)/4+20,0	98,500000
				RAZEM:	98,500000
				m2	98,500
2.2	S,T	KNR 15/517/1	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z papy pod gont bitumiczny	m2	98,50
2.3	S,T	KNR 15/518/1	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną, połać do 60°, dachówka 100x28 cm	m2	98,5
2.4	S,T	ORGB 202/411/2	Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej		
Wyliczenie ilości robót:					
				7,5*2+10,0	25,000000
				RAZEM:	25,000000
				m	25,000
2.5	S,T	ORGB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm		
Wyliczenie ilości robót:					
				0,25*25,0	6,250000
				RAZEM:	6,250000
				m2	6,250

Kosztorys uproszczony

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość z narzutami
	Kosztorys	Budowa wiaty widowiskowej w Dydni - Przedmiar pomocniczy do sporządzenia oferty			
1	Element	Zakup i montaż konstrukcji z drewna klejonego konstrukcji wiaty + fundamenty			
1.1		Zakup i montaż konstrukcji z drewna klejonego konstrukcji wiaty	kpl	1	
1.2	KNR 201/310/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5' m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5' m, kategoria gruntu III	m3	3,888	
1.3	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5' m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	3,9	
1.4	KNR 203/209/2	Osadzenie części stalowych w betonie o masie do-1 kg śruby do mocowania murlaty R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	18,000	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość z narzutami
1.5	KNR 201/416/1 (1)	Anal. Rozplantowanie spycharkami ziemi z wykopów	m3	3,9	
1.6	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2	60,000	
2	Element	Pokrycie dachu			
2.1	KNR 222/602/2	Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 19 mm - podbitka deskami struganymi profilowanymi pióro- wpust impregnowanymi i lakierowanymi R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	98,500	
2.2	KNR 15/517/1	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z papy pod gont bitumiczny	m2	98,50	
2.3	KNR 15/518/1	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną, połąć do 60°, dachówka 100x28'cm	m2	98,5	
2.4	ORGB 202/411/2	Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej	m	25,000	
2.5	ORGB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm	m2	6,250	

Zestawienie robocizny

L.p.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarze grupa II	r-g	3,9		
2.	Blacharze grupa II	r-g	6,3125		
3.	Cieśle grupa II	r-g	55,69249		
4.	Dekarze grupa II	r-g	43,98025		
5.	Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV	r-g	1,42677		
6.	Robotnicy grupa I	r-g	62,89419		
7.	Spawacze grupa IV	r-g	1,40958		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			175,61578		

Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Akcesoria stalowe do połączeń montażowych	kg	18		
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanika betonowa)	m3	3,9585		
3.	Blacha stalowa powlekana	m2	7,6875		
4.	Dachówka bitumiczna trójkątna	szt	940,675		
5.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,0897		
6.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm	m3	0,0507		
7.	Deski iglaste obrzynane nasyczone klasa III, grubości 25 mm	m3	0,05		
8.	Deski iglaste strugane jednostronnie profilowane imreg i lakierowane gr 19mm	m2	113,275		
9.	Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,0234		
10.	Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25 mm	kg	0,144		
11.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	4,925		
12.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	9,274		
13.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,75		
14.	Gwoździe budowlane papowe ocynkowane	kg	7,71255		
15.	Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przesywanej podkładowa	m2	128,05		
16.	Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach	szt	171,875		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					

Zestawienie sprzętu

L.p.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,054		
2.	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	3,006		
3.	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)	m-g	0,1014		
4.	Srodek transportowy (1)	m-g	4,7645		
5.	Wyciąg	m-g	2,2117		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			10,1376		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Budowa wiaty widowiskowej w Dydni - Przedmiar pomocniczy do sporządzenia oferty	
1	Zakup i montaż konstrukcji z drewna klejonego konstrukcji wiaty + fundamenty	
2	Pokrycie dachu	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Budowa wiaty widowiskowej w Dydni - Przedmiar pomocniczy do sporządzenia oferty netto	