
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Góry Strzeleckiej w Sulejowie (od posesji nr 85 w kierunku wschodnim)
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 225, obręb 7, miasto Sulejów
INWESTOR : Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA : 97-330 Sulejów ul. Konecka 42
BRANŻA : teletechniczna

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach zadania "Budowa drogi gminnej - ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie", jest budowany odcinek 490m kanalizacji technologicznej

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kanalizacja teletechniczna.			
1	KNR 2-01 d.1 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II (120+53)*1*0,6	m ³ m ³	103,800	
				RAZEM	103,800
2	KNR 5-01 d.1 0401-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych - SK-1	stud.		
		5	stud.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 5-01 d.1 0401-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych - SKR-1	stud.		
		4	stud.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 5-01 d.1 0105-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-II, 1 - rura RHDPE RO 125/9,1 - typu Ktu 120	m m	120,000	
				RAZEM	120,000
5	KNR 5-01 d.1 0105-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-II, 1 - rura RHDPE RO 125/9,1 - typu Ktp 53*2	m m	106,000	
				RAZEM	106,000
6	KNR 5-01 d.1 0105-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-II, 1 - rura HDPE RS 40/3,7 3*(120+53)	m m	519,000	
				RAZEM	519,000
7	KNR 5-01 d.1 0105-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-II, 1 - wiązka mikro rur HDPE 7*14*2,0 120+53	m m	173,000	
				RAZEM	173,000
8	KNR 2-01 d.1 0206-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiorzymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (120+53)*0,2*0,2	m ³ m ³	6,920	
				RAZEM	6,920
9	KNR 2-01 d.1 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV (120+53)*0,8*0,6	m ³ m ³	83,040	
				RAZEM	83,040