


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

km 0+330 - km 0+555,80




OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

- 1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11s - gr. 4cm
- 2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ - 0,3 - 0,6 kg/m<sup>2</sup>
- 3. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16w - gr. 5cm
- 4. PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE MMK 0/31,5mm - gr. 20cm
- 5. MIESZANKA KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEM. C1,5/2 - gr. 15cm
- 6. ISTNIEJĄCE PODŁOŻE KAMIENNE
- 7. UMOCNIONE POBOCZE MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/31,5mm - gr. 10cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA STARE BOGACZOWICE ul.Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice		
Nazwa zakęcia	Przebudowa drogi wewnętrznej w Strudze ul.Św. Jana Pawła II		
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb : 0008 Struga, nr dz.412/55,412/108,412/106,170/16,170/19,412/133, 412/131		
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul.Mickiewicza 3		
		Stadium PB	Podpis
Projektant główny br. drogowa	inż. Zbigniew Stander DOŚ/0093/POD/23	04.2024r.	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny		
		Skala 1:500	Nr rysunku 4

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

km 0+000 - km 0+235



km 0+255 - km 0+330

OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

- 1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11s - gr. 4cm
- 2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ - 0,3 - 0,6 kg/m<sup>2</sup>
- 3. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16w - gr. 5cm
- 4. PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE MMK 0/31,5mm - gr. 20cm
- 5. MIESZANKA KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEM. C1,5/2 - gr. 15cm
- 6. ISTNIEJĄCE PODŁOŻE KAMIENNE
- 7. UMOCNIONE POBOCZE MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/31,5mm - gr. 10cm
- 8. KORYTKO ŚCIEKOWE BETONOWE 50x60x15cm na ławie bet. C12/15 - gr. 15cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA STARE BOGACZOWICE ul.Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice		
Nazwa zakęcia	Przebudowa drogi wewnętrznej w Strudze ul.Św. Jana Pawła II		
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb : 0008 Struga, nr dz.412/55,412/108,412/106,170/16,170/19,412/133, 412/131		
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul.Mickiewicza 3		
		Stadium PB	Podpis
Projektant główny br. drogowa	inż. Zbigniew Stander DOŚ/0093/POD/23	04.2024r.	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny		
		Skala 1:500	Nr rysunku 3