



POWIAT LEŻAJSKI

ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk

ZP.272.4.7.2023

Leżajsk, dnia 18.04.2023 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - NR 4

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.:

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – Cieplice (gr. pow.) w km 5+409 – 11+127”

Zamawiający – Powiat Leżajski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, w odpowiedzi na pytania Wykonawców, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z odpowiedziami (pisownia oryginalna):

PYTANIE NR 1:

Prosimy o podanie wymiarów oczepu żelbetowego muru oporowego z grodzic stalowych oraz dodanie rysunku szczegółowego wykonania konstrukcji oporowej.

ODPOWIEDŹ NR 1:

Szczegóły wykonania konstrukcji oporowej w tym oczepu żelbetowego przedstawiono na rysunkach 6.3a i 6.3b „przepust w km 9+91,52 ze ścianką szczelną”.

PYTANIE NR 2:

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga wykonania konstrukcji oporowej ze ścianek szczelnych typu Larsen wraz z żelbetowym oczepem na długości 56m?

ODPOWIEDŹ NR 2:

Zamawiający wymaga wykonania konstrukcji oporowej ze ścianek szczelnych typu Larsen wraz z żelbetowym oczepem na długości 56m.

W poz. 67 (część XI konstrukcje oporowe) przedmiaru i wzoru kosztorysu ofertowego nr 1 branża drogowa jest: Wykonanie balustrady stalowej kotwionej do oczepu ścianek szczelnych, balustrada zabezpieczona przez metalizację zanurzeniową 80µm i powłokę malarską 160 µm (lub aluminiowa), należy wycenić i wykonać barieroporecz stalową – ocynkowaną o wysokości 110 cm kotwioną do oczepu zgodnie z rysunkiem szczegółowym 6.3a.

W załączeniu zmieniony przedmiar i wzór kosztorysu w zakresie opisu do poz. 67.

PYTANIE NR 3:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przepustu w km 9+091,52 z rury HDPE?

ODPOWIEDŹ NR 3:

Przepust w km 9+091,52 należy wycenić i wykonać jako stalowy zgodnie z dokumentacją.

PYTANIE NR 4:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę średnicy studni żelbetowych rewizyjnych DN1200 na DN 1000?

ODPOWIEDŹ NR 4:

Zamawiający dopuszcza zmianę na studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy DN 1000 dla kanałów z rur o średnicy DN 300, 400 i 500 zgodnie ze zmienionym przedmiarem nr 2 kanalizacja deszczowa i z wzorem kosztorysu ofertowego nr 2 udostępnionych w dniu 14.04.2023 r.

UWAGA:

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ oraz nie powodują konieczności wprowadzenia jej zmian, m.in. zmiany terminu składania ofert ze względu na wcześniejszą decyzję Zamawiającego o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 24.04.2023 r. (zmiany przedmiotowego terminu dokonano w dniu 14.04.2023 r.).

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(-)

mgr inż. Marek Śliż

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)