Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		120*1,8*1,8+43*1,8*1,3+6*1,8*2,2			
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		120*1,8+43*1,8+11*0,9+6*1,8			
		1000	m	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		<parter>1,43*2,69+2,38*22,78+2,92*1,20+5,87*5,55-3,5+5,87*2,86+7,45* 5,70+5,74*2,6+5,74*1,85+5,74*5,03+5,74*1,85+5,74*2,56+1,43*2,71+ 5,74* 2,60+2,38*24,83+2,38*17,99-25-2,4*6,1<Ip>+2,92*1,2+5,87*5,38+5,87* 2,86+ 5,87*8,80+7,45*5,70+7,45*5,69+5,87*8,77+5,87*2,56+5,87*2,88+13,76+ 2,43* 1,22+5,87*2,60+2,38*29,76+2,38*6,21<IIp>+2,92*1,2+5,87*5,38+5,87* 2,86+ 5,87*8,80+7,45*5,70+7,45*5,69+5,87*8,77+5,87*2,56+5,87*2,88+13,76+ 2,43* 1,22+5,87*2,60+2,38*29,76+2,38*6,21<IIIp>+2,05*1,39+5,8*5,9-2,85+5,8* 2,84+5,8*8,8+7,56*5,76+7,56*5,82+5,8*8,8+5,8*5,52+5,8*2,84+1,4*2,92+ 5,8* 2,76+2,4*20,00+2,4*11,11-2,35*5,7			
		1800	m2	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
4	KNR 4-04 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczułek na 1 m2 posadzki	m2		
		<parter>7,45*5,70*9+5,74*(2,49+2,72+2,72+2,78+2,75+2,74+2,83)-25<Ip> + 7,45*5,7*9+5,87*(2,49+2,72+2,90+2,77+2,75+2,75+2,83)<IIp>+7,45*5,7* 9+ 5,87*(2,49+2,72+2,90+2,77+2,75+2,75+2,83)<IIIp>+7,56*5,76*9+5,8* (2,76+ 2,78+2,86+2,84+2,8+2,73+2,86)-7,4*5,7			
		2000	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
5	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
		1800	m2	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
6	KNNR-W 3 0313-03	Rozebranie ścianek z bloczków z betonu komórkowego gr. 15 cm	m2		
		<toalety>4*((1,5+2,3+1,3+1,3+2,6)*2,5)+3*((1,3+1,3+2,8+1,4+2,0)*2,5)+< sala parter>3*5,74*3,0+4*1,85*3,0+<kanc.>3,0*(5,71+2,24+0,32+1,78+1,78+ 0,67+ 2,23+2,6+2,0)			
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
7	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		6000	m2	6 000,000	
				RAZEM	6 000,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38387 Użytkownik: El-mot