

STR-22-005 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: RENOWACJA POMNIKA

ob: Pomnik PAMIĘCI OFIAR STALINIZMU i KRZYŻEM KATYŃSKIM

rob:

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
RENOWACJA POMNIKA				
1.	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna. Dokumentacja fotograficzna przed i po konserwacji	kmpl	1,000
2.	KNR C003-04-02-05-00	Analogia. Oczyszczenie, usunięcie nawarstwień wtórnych z elementów kamiennych, betonowych i metalowych para wodną oraz doczyszczanie środkami fassaden reinigung Paste -Remmers +skansol, Remosol, odrdzewiacz Dragon, Wurth. Przedm: 1,50*15+ 2,50*2	m2	42,500
3.	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna. Odsolenie- zamiana soli rozpuszczalnej na nierozpuszczalną w wodzie preparatem Saltspeere -Remmers Przedm: jak poz.2	m2	42,500
4.	KNR C003-04-04-01-00	Dezynfekcja środkiem Alkutel -Remmers. Przedm: jak poz.2	m2	42,500
5.	KNR C003-04-19-01-00	Analogia. Naprawa rys i pęknięć, klejenie otoczków środkami Araldit, Zywica epoksydowa+Z-1 Przedm: 1,50*15	m2	22,500
6.	PKZ 1916-02-13-01-10	Analogia. Wymiana płyt lastrico na granit polerowany gr. 10 cm szara Impala. Przedm: 5,35x2,50+2,20x2,50	m2	18,875
7.	PKZ 1916-02-11-01-10	Analogia. Wymiana otoczenia pomnika z kostki brukowej na płyty granitowe 3 cm Impala /czerwony+biały/ na podsypce z chudego betonu na kleju oraz izolacja 2x folia. Przedm: 7,80x1,15+7,80x0,30+2,5x0,30+2,50x0,30	m2	12,810
8.	KNR 231-06-06-04-00	Wymiana betonowego koryta na pregabrykowane segmenty odwadniające szer 60 cm, głę. 20 cm na podsypce cement. Przedm: 4,00+7,80+7,80+1,20	metr	20,800
9.	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna. Wykonanie grawerowania obecnego schematu płyty dolnej pomnika w kolorze oraz zdjęcia pary prezydenckiej na płytach polerowanego granitu.	kmpl	1,000
10.	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna. Oczyszczenie, wykonanie patyny i zabezpieczenie lakierem uretanowym elementów mosiężnych	kmpl	1,000
11.	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna. Odrdzewienie poprzez piaskowanie, odtłuszczenia, nałożenie powłoki antykozyjnej+ f. podkładowej +nawierzchniowej 2x	kmpl	1,000
12.	KNR B002-01-29-01-00	Hydrofobizacja elementów betonowych środkiem Ahydrosil K. Przedm: jak poz.5	m2	22,500
13.	KNKB 001-01-01-01-00	Ręczne krzewów przy pomniku	szt	4,000
14.	CEN 1501-01-07-01-00	Udrożnienie odpływu wody z koryta	szt	1,000

STR-22-003 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: RENOWACJA POMNIKA

ob: Pomnik JÓZEFA PILSUDSKIEGO

rob:

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
RENOWACJA POMNIKA				
1.	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna. Dokumentacja fotograficzna przed i po konserwacji	kmpl	1,000
2.	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna. Demontaż tablicy inskrypcyjnej	szt	1,000
3.	KNR C003-04-16-01-00	Analogia. Wstępne wzmocnienie zdeintegrowanych i osypujących się miejsc środkiem KSE-100 Remmers. Przedm: 0,60x6,40*4+0,30x0,35*4*2	m2	16,200
4.	KNR C003-04-02-05-00	Analogia. Oczyszczenie, usunięcie nawarstwień wtórnych. Przedm: jak poz.3	m2	16,200
5.	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna. Odsolenie- zamiana soli rozpuszczalnej na nierozpuszczalną w wodzie. Przedm: jak poz.3	m2	16,200
6.	KNR C003-04-04-01-00	Dezynfekcja środkiem Alkutex+BFA -Remmers. Przedm: jak poz.3	m2	16,200
7.	KNR C003-04-16-01-00	Impregnacja wzmacniająca środkiem KSE 100/300 - Remmers. Przedm: jak poz.3	m2	16,200
8.	KNR C003-01-01-07-00	Gruntowanie podłoża środkiem AIDA-Aaftfes -Remmers. Przedm: jak poz.3	m2	16,200
9.	KNR C003-04-09-01-00	Analogia. Wypełnienie spoin mur płaski. - Wymiana fug i połączeń środkiem Fugenmortel. Przedm: jak poz.3	m2	16,200
10.	KNR C003-04-19-01-00	Analogia. Naprawa powierzchni ściany z kamienia-mury płaskie środkiem Funcosil Restauriermortel - Wymiana fug i połączeń. Przedm: jak poz.3	m2	16,200
11.	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna. Renowacja i uczytelnienie tablicy napisowej	szt	1,000
12.	KNR B002-01-29-01-00	Hydrofobizacja estrami kwasu krzemowego podłożu środkiem prod. Nowaarzyna lub Remmers. Przedm: jak poz.3	m2	16,200
13.	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna. Renowacja popiersia chemicznie + neutralizacja + zabezpieczenie preparatem Remosol, Scansol.	kmpl	1,000
14.	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna. Renowacja plakiety orła. Wykonanie powłoki 2 x -kolor grafit mat.	kmpl	1,000
15.	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna. Ponowny montaż tablicy inskrypcyjnej.	szt	1,000
16.	KNR B002-06-06-01-00	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża - kostki brukowej w otoczeniu pomnika. Przedm: 6,00x6,25	m2	37,500