

Sporządził: Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński,

Adres sp.: 09-410 Płock Andersa 42

Data utworzenia: 2023-09-05

Tabela przedmiaru robót**Tytuł: Remont drogi gminnej w miejsc Brody Duże, odcinek o l=626mb,**

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 6 0102-0600		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 30 cm - kat.gruntu V-VI, wywóz nadmiaru na 5km	m2	336,4000
			wzmocnienie krawędzi jezdni: 626*0,2*2		250,40000
			dz 28 skrzyżowanie: 15*4+4*4*0,5+6*6*0,5		86,00000
2	KNNR 6 0113-0600		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	388,8000
			336,4		336,40000
			skrzyżowanie w km +343: 52,4		52,40000
3	BCD ✓ D-06.02.01.11 .01		Rozbiórka istniejącego przepustu z ułożenie przepustów rurowych HPED o średnicy 30 cm pod nawierzchnią, ścianki czołowe skośne motylki; km +416 i +510	m	13,0000
			+416 i +504: 6+7		13,00000
2.			Nawierzchnia		
4	KNNR 6 1005-0700		Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2545,0400
			22*5,1+5*5*0,5*2+(402-22)*4,1+(626-402)*3,56+52,4		2545,04000
5	KNNR 6 0308-0102		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza)., AC16W w ilości 100kg/m2, - grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Samochód samowyladowczy do 25 t. Dowóz z wytwórni do miejsca wbudowania.	m2	2545,0400
			2492,64+52,4		2545,04000
6	KNNR 6 0309-0103		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, AC8S, samochód samowyladowczy 20-25 t, dowóz z wytwórni do miejsca wbudowania.	m2	2491,4000
			22*5+5*5*0,5*2+(402-22)*4+(626-402)*3,5+52,4		2491,40000
3.			Pobocza, rowy, przepust		
7	KNNR 6 0113-0400		Pobocza z kruszyw łamanych - destrukta bitumiczny. Warstwa górna grubości 8 cm	m2	939,0000
			626*0,75*2		939,00000
8	BCD D-06.04.01.21 .02		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 40 cm	m	626,0000
			odcinkowo wg pzt: 626		626,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	BCD D-06.02.01.11 .01		Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 30 cm pod zjazdami, ścianki czołowe skośne	m	13,0000
			7+6		13,00000
10	BCD D-07.02.01.41 .01		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	3,0000
			2+1		3,00000
11	BCD D-07.02.01.44 .25		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich i małych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	5,0000
			A-12a: 1		1,00000
			D-42/43: 2+2		4,00000