

Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 2:

Poniżej podajemy zestawienie drzwi wyszczególnionych w projekcie technicznym aranżacji:

1. **Drzwi do pomieszczenia 160-sekretariat** zostaną pozyskane w wyniku rozbioru ściany i demontażu istniejących drzwi między pomieszczeniem 158 i 159. W przypadku braku możliwości przełożenia ościeży lub ich uszkodzenia podczas demontażu należy zamówić nowe ościeże i dostosować do odzyskanego skrzydła drzwiowego o wymiarach 80/200 cm.
2. **Drzwi wejściowe do pomieszczenia 166- kuchnia/pom.socjalne** należy pozyskać z demontażu drzwi między pomieszczeniami 165 i 166. W przypadku braku możliwości przełożenia ościeży lub ich uszkodzenia należy zamówić nowe ościeże i dostosować do odzyskanego skrzydła drzwiowego o wymiarach 80/200 cm.
3. **W miejsce zdemontowanych drzwi między pomieszczeniem 165 a166** należy zabudować nowe naścienne drzwi przesuwne dopasowane kolorystycznie do drzwi już istniejących. Kolorystyka ościeży i nowych drzwi przesuwnych dobrana do istniejących drzwi w Rektoracie. Wymiary 80/200 cm.
4. **Do demontażu przewidziano drzwi 90/200 i futrynę pomiędzy przedsionkiem a łazienką.** Nowe drzwi w okleinie drewnopodobnej w kolorystyce dobranej do kolorystyki łazienki. Nowe drzwi pełne, z podcięciem wentylacyjnym, z futryną, klamką i szyldem na zamek łazienkowy 90/200cm.
5. **Drzwi istniejące 90/200 cm prowadzące z przedsionka łazienkowego na korytarz** należy przeszlifować i pomalować od strony przedsionka na kolor dobrany na etapie realizacji zaś od strony korytarza w kolorze podobnie jak reszta drzwi w korytarzu poza strefą Rektoratu. Należy użyć bezemisyjnej i bezrozpuszczalnikowej farby akrylanowej do fasad i powierzchni wewnętrznych o wszechstronnym zastosowaniu i wyjątkowo dobrej przyczepności do prawie każdego podłoża i wysokiej odporności na szorowanie na mokro. Farba nieżółknąca, o wysokiej przyczepności do podłoża, odporna na zasady, odporna na działanie środków czyszczących i wodnych środków dezynfekcyjnych Farba przykładowa : CAPAROL Amfibolin. Kolor farby do wyboru na etapie realizacji.