

## BURMISTRZ RAKONIEWIC

---

Rakoniewice, dnia: 28.06.2023r.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji pn. „Przebudowa Drogi Gminnej nr 540546 P w Ratajach (Orzechówka)”**

**Znak sprawy GG.271.11.2023.TS**

**W dniu 26.06.2023r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w zamówienia.**

1. Prosimy o uściślenie rodzaju geosyntetyku do zbrojenia warstw asfaltowych. SST ogólnie odnosi się do siatek natomiast w kosztorysie podano siatkę 120/200 kN lub z kordu stalowego (to nie jest siatka tylko geokompozyt). Zatem mamy dwa różne materiały o skrajnie różniących się parametrach wytrzymałościowych, a także o różnym sposobie wbudowania. Nie można ich traktować równoważnie.

Ad 1. Inwestor podtrzymuje stanowisko - ułożenie geosiatki powlekanej bitumem 120x200 Kn/m lub z siatki z kordu stalowego na syntetycznym nośniku.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Ad 2. Inwestor dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia.

3. Czy Zamawiający przewiduje prześwietlenie istniejącego poszycia korony drzew znajdującego się w skrajni drogowej?

Ad 3. Wykonawca powinien ująć w pozycji 330 oraz 950 kosztorysu przycinkę gałęzi w celu uzyskania skrajni pionowej i poziomej oraz by uzyskać widoczność znaków pionowych.

4. Czy Zamawiający przewiduje całkowite zamknięcie przebudowywanego odcinka?

Ad 4. Zamawiający przewiduje całkowite zamknięcie przebudowanego odcinka drogi.

5. Dotyczy pozycji: 330, 340, 950, 960 Czy pozycja dotyczy usunięcia korzeni istniejących drzew znajdujących się na poboczu drogi? Jeżeli tak to czy w przypadku konieczności usunięcia znaczącej części bryły korzeniowej drzewa z wyciętą bryłą korzeniową podlegać będą wycince?

Ad 5. W terenie istnieją korzenie drzew wcześniej wyciętych i są one przeznaczone do usunięcia. Należy te koszty uwzględnić w szacunkach wykonania robót budowlanych. Drzewa przeznaczone do wycinki zostały usunięte przez Zarządcę drogi. Wykonawca jest obowiązany przed wyceną robót budowlanych dokonać wizji w terenie.

**6. Czy zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę ewentualnych drzew, które znajdują się w kolizji z projektowaną drogą na zatokach i poszerzonym zjeździe (np. w km 0+164 Odcinek I str. L – Rys.2 PZT )?**

Ad 6. Drzewa nie są w kolizji z zaprojektowaną drogą. Wykonawca jest obowiązany przed wyceną robót budowlanych dokonać wizji w terenie.

**7. Czy część konstrukcji drogi nie podlegająca rozbiórce spełnia warunki nośności?**

Ad 7. Decyzją Inwestora jest wzmocnienie istniejącej konstrukcji. Należy dokonać wzmocnienia i poszerzenie zgodnie z dokumentacją przetargową.

**8. Dot. Dział Zieleni, Odcinek I oraz Odcinek II, prócz pozycji dot. „D-09.01.01a Koszanie traw chwastów, samosiewów, odrostów, krzewów, usunięcie korzeni, rozdrobnienie”, zawiera w każdej pozycji takie same ilości przedmiarowe, proszę o potwierdzenie czy ilości są właściwe.**

Ad 8. Ilości przedmiarowe dla odc. I wynoszą 4300 m<sup>2</sup>, natomiast na odc. II wynoszą tak jak wskazano w pozycji przedmiarowej 2.5 Zieleni - 1950 m<sup>2</sup>,

Należy przyjąć:

- w poz. 340 – 4300 m<sup>2</sup>
- w poz. 350 – 4300 m<sup>2</sup>
- w poz. 360 – 1290 m<sup>3</sup>
- w poz. 370 – 1075 m<sup>3</sup>
- w poz. 380 – 4300 m<sup>2</sup>.

.....  
(Burmistrz Rakoniewic)