

Zestawienie powierzchni:

1) Zaplecze techniczno - gospodarcze strzelnicy:
- Komunikacja - 155,13 m²
- Szatnia - 5,80m²
- WC 1 - 4,22m²
- WC 2 - 4,22m²
- WC Np - 5,58 m²

Łącznie - 174,95 m²

2) Pomieszczenia dla potrzeb funkcjonowania strzelnicy pneumatycznej:
- Strzelnica - 117,21 m²
- Pomieszczenie obsługi + magazyn - 18,36 m²
- Poczekalnia - 18,49 m²

Łącznie - 154,06 m²

Powierzchnia Suma - 329,01 m²

LEGENDA:

- Ścianki działowe do wykonania
- Zakres opracowania

RZUT PODDASZA - STRZELNICA PNEUMATYCZNA

jednostka projektowa:	ELPro tel. (22) 697 06 87 ul. Kłaudyny 34 lok.103, 01-684 Warszawa
inwestor:	Gmina Miejska Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
projekt:	Projekt instalacji elektrycznych
temat:	Rzut poddasze - instalacje elektryczne
adres inwestycji:	ul. Zakopiańska 4, dz. nr 26/2,ob.ew.0050, jedn.ew. 140801_1 Legionowo
projektował:	mgr inż. Tomasz Różycki — MAZ/0503/PBE/17 — 08.08.2023
sprawdził:	Elektryczna — E-01
skala:	P.B.W — 1:100

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

A1

A1
1)Oprawa LED, klosz opalizowany
2)Strumień min 1600ln
3)Moc oprawy max 12W
4)Skuteczność min 136ln/W
5)Tk= 4000
6)h_{min} – 10.000h

A2

A2
1)Oprawa LED, klosz opalizowany
2)Strumień min 2300ln
3)Moc oprawy max 16W
4)Skuteczność min 130ln/W
5)Tk= 4000
6)h_{min} – 10.000h

B1

B1
1)Oprawa LED z przesłoną mikropryzma
2)Strumień min 3500ln
3)Moc oprawy max 26W
4)Skuteczność min 135ln/W
5)Tk= 4000
6)h_{min} – 10.000h

B2

B2
1)Oprawa LED z przesłoną mikropryzmatyczną
2)Strumień min 3900ln
3)Moc oprawy max 26W
4)Skuteczność min 135ln/W
5)Tk= 4000
6)h_{min} – 10.000h

Awł/Oprawa oświetlenia awaryjnego

Oprawa AW
1)Min 3W

EW

Oprawa EW
1)Min 3W