



WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dane	Opis
Tryb postępowania	podstawowy (art. 275 pkt 1)
Nazwa zamówienia	„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. 3 Pułku Piechoty w Złocieńcu”
Znak sprawy	BZP.271.13.2023
Data pisma	22 września 2023 r.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego w dniu 21 września 2023 r. - z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. Wniosek wpłynął po terminie, natomiast Zamawiający w celu wyjaśnienia treści złożonego w dniu 21 września 2023 r. wyjaśnienia i zmiany treści SWZ, udostępnia wyjaśnienie niezwłocznie.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na **pytanie 10** dotyczące wyjaśnień, które ukazały się w dniu 21.09.2023r. Prosimy o podanie jaką nawierzchnię chodnika i podjazdów należy przyjąć do kalkulacji ponieważ w przedmiarze, który jest jak państwo odpisali jest elementem pomocniczym do wykonania jest 145 m² / poz. 13 i 14 / natomiast z planu sytuacyjnego nawierzchnia oznaczona kolorem żółtym wynika iż, do wykonania jest ok 240m². Prosimy o podanie prawidłowej powierzchni jaką należy przyjąć do kalkulacji.

Odpowiedź na pytanie:

W ramach sprostowania odpowiedzi na pt. 10 do WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, które opublikowano w dniu 21.09.2023r. informuję że, Inwestor zakłada przełożenie istniejącego chodnika z kostki betonowej, tylko w obrębie nowoprojektowanego krawężnika betonowego na szerokości 50 cm (290m x 0,50 = 145m²). Zgodnie z przedmiarem robót i poniższym opisem (charakterystyką obiektu).

Zakres robót obejmuje prace na odcinku

- początek: granica pasa drogowego drogi powiatowej- ul. 5 Marca
- koniec : granica pasa drogowego DK20- ul. Adama Mickiewicza

Zakres remontu:

- rozbiórka krawężników betonowych- strona lewa,
- wstawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem,
- wstawienie krawężnika betonowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem- zjazdu,
- przełożenie istniejącego chodnika z kostki betonowej w obrębie nowoprojektowanego krawężnika betonowego 15x30cm (zakłada się przełożenie kostki betonowej o szerokości 50cm),
- regulacja wpustu deszczowych,
- usunięcie wpustu deszczowego,
- frezowanie istniejącej nawierzchni wraz z wywozem destruktu,
- ułożenie warstw wiążącej AC11W gr. 4cm,
- ułożenie warstwy ścieralnej AC8S gr. 3cm,
- odtworzenie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej.

Roboty remontowe związane z wymianą nawierzchni zakładają podwyższenie niwelety o 2 cm w odniesieniu do stanu istniejącego. W związku z powyższym zmniejszy się wyniesienie krawężnika betonowego. Dopuszcza się uzyskanie zmiennej wysokości światła na krawężniki betonowym w tolerancji 8-14cm.

W przypadku podniesienia niwelety dopuszcza się zmniejszenie światła do 0 cm na zjazdach (strona prawa która nie obejmuje wymiany krawężnika). W przypadku wykonywania krawężnika betonowego najazdowego 12x25cm należy uzyskać światło 1-3cm (strona lewa).

Przed ustawieniem krawężnika betonowego.

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Krzysztof Zacharzewski
/-/ Burmistrz Złocieńca