


ELEWACJA POŁUDNIOWA 1

BUDYNEK DYDAKTYCZNY

skala 1:100



1	Izolacja termiczna ze styropianu EPS 70-040 gr. 15,0 cm + siatka wzmacniająca z włókna szklanego na kleju + tynk akrylowy cienkowarstwowy. Kolor RAL 1015 np. (MP 067).	powierzchnia (elewacja południowa) 328,0 m <sup>2</sup>
2	Izolacja termiczna ze styropianu EPS 70-040 gr. 15,0 cm + siatka wzmacniająca z włókna szklanego na kleju + tynk akrylowy cienkowarstwowy. Kolor RAL 6017 np. (MP 064).	powierzchnia (elewacja południowa) 129,0 m <sup>2</sup>
3	Izolacja termiczna ze styropianu EPS 70-040 gr. 15,0 cm + siatka wzmacniająca z włókna szklanego na kleju + tynk mozaikowy KGP 930. Kolor RAL 8002 lub zbliżony.	powierzchnia (elewacja południowa) 53,0 m <sup>2</sup>
4	Rynny stalowe z blachy powlekanej $\varnothing$ 150 mm. Kolor RAL 8012.	długość (elewacja południowa) 77,5 mb.
5	Rury spustowe stalowe z blachy powlekanej $\varnothing$ 120 mm. Kolor RAL 8012.	długość (elewacja południowa) 34,2 mb.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - Krzysztof Buczyński			39-400 Tarnobrzeg ul. Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
inwestor:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu ul. Mokoszyńska 1; 27 - 600 Sandomierz		
nazwa obiektu:	Termomodernizacja budynku szkoły wraz ze zmianą konstrukcji i pokrycia dachowego budynków: dydaktycznego i sportowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu		skala 1:100
adres obiektu:	ul. Mokoszyńska 1; 27 - 600 Sandomierz działka nr ewid. 165/9 (obręb ewid. 260901_1.0002)		data LUTY 2024
rodzaj i stadium dokumentacji:		PROJEKT TECHNICZNY	
nazwa rysunku:		ELEWACJA POŁUDNIOWA 1	nr rys. A-7T
	imię i nazwisko projektanta	numer uprawnień	podpis
projektant	mgr inż. arch. Salwator Dąbek specjalność architektoniczna	SW-38/07	
projektant	mgr inż. Tomasz Rabęda specjalność budowlana	115/KL/02	
projektant	mgr inż. Waldemar Denylak specjalność konstrukcyjno - budowlana	PDK/0101/POOK/23	
sprawdzający	mgr inż. arch. Janusz Socha specjalność architektoniczna	5/PKOKK/2012	
Niniejsze opracowanie chroni ustawa o prawie autorskim. Koprowanie i powielanie bez zgody autora jest zabronione DZ.U.NR 24 - poz. 83, art.1p.2 z dnia 23.02.1994)			