NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	TECHNOLOGIA					ARCHITEKTURA						KONSTRUKCJA			INSTALACJE ELEKTRYCZNE							SANITARNE					GAZY			WENTYLACJA						CIEPŁO I CHŁODNICTWO		
			WYPOSAŻENIE	ILOŚĆ	WAGA	WYPOSAŻENIE STAŁE	INNE	PODŁOGA	ŚCIANA	SUFIT	DRZWI	OKNA	INNE	PODŁOGA	SUFIT	INNE	230V	400 V	230 REZERWOWANE	PEL	MOC URZĄDZEŃ	OŚWIETLENIE OGÓLNE LUX	INNE	KANALIZACJA	WODA ZIMNA	WODA CIEPŁA	WODA DEMI	INNE	sprężone powietrze	CO2	INNE	WENTYLACJA MECHANICZNA	KLIMATYZACJA	NADCIŚNIENIE/PODCIŚNIENIE	DODATKOWY ODCIĄG	ZYSKI CIEPŁA dla urządzenia w watt	INNE	TEMPERATURA W POMIESZCZENIU ZIMA	TEMPERATURA W POMIESZCZENIU LATO	INNE
1	pokój przyjęcia i segregacji materiału	47,6	umywalka	1				wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm przy zabudowie meblowej, okładzina ścienna do wysokości 110 cm, farba lateksowa	sufit podwieszany, higieniczny, rastrowy	aluminowe 130/220, samozamykacz	stosunek powierzchni okien do podłogi 1/8	wycieraczka systemowa wbudowna w podłogę											1	1	1														
			POMIESZCZENIE														6			1		300	kontrola dostępu, domofon, CCTV									2w/h	x					20	24	kurtyna powietrzna nad dzrwiami wejściowymi
			ŁĄCZNIE MEDIA														6	0	0	1		300		1	1	1	0		0	0		0	0	0	0	0					0
2	pokój administracyjny	15						wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	farba lateksowa	sufit podwieszany, akustyczny, rastrowy	płycinowe, 90/200	stosunek powierzchni okien do podłogi 1/8	-																												
			POMIESZCZENIE														8			4		500										2w/h	x					20	24	
			ŁĄCZNIE MEDIA														8	0	0	4		500		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0					0
3	pomieszczenie socjalne	14,1	zlew	1				wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm przy zabudowie meblowej, pas z wykładziny ściennej przy stołach, farba lateksowa	sufit podwieszany, rastrowy	płycinowe, 90/200	stosunek powierzchni okien do podłogi 1/8												1	1	1																
			umywalka	1																				1	1	1															
			POMIESZCZENIE														6			1		300	oświetlenie nad batem roboczym									2w/h						20	-	
			ŁĄCZNIE MEDIA														6	0	0	1		300		2	2	2	0		0	0		0	0	0	0	0					0
4	WC personelu	4,3	ustęp	1		x		wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	okładzina ścienna PCV do wysokości ościeżnicy	sufit podwieszany, rastrowy	płycinowe, 90/200, podcięcie wentrylacyjne, samozamykacz	-												1	1																	
			umywalka	1		x																		1	1	1															
			POMIESZCZENIE														1					200		1	1							50m3/h						20	-	
			ŁĄCZNIE MEDIA														1	0	0	0		200		3	3	1	0		0	0		0	0	0	0	0					0
5	pomieszczenie porządkowe	4,3	zlew porządkowy	1		x		wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	okładzina ścienna PCV do wysokości ościeżnicy	sufit podwieszany, rastrowy	płycinowe, 90/200, podcięcie wentrylacyjne, samozamykacz	-												1	1	1																
			POMIESZCZENIE														1					200										2w/h						16	-	
			ŁĄCZNIE MEDIA														1	0	0	0		200		1	1	1	0		0	0		0	0	0	0	0					0
6	magazyn mat jednorazowych	4,2						wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	farba lateksowa	sufit podwieszany, rastrowy	płycinowe, 90/200	-																												
			POMIESZCZENIE														1					100										2w/h						20	-	
			ŁĄCZNIE MEDIA														1	0	0	0		100		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0					0
7	magazyn odczynników	4,2						wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	farba lateksowa	sufit podwieszany, rastrowy	płycinowe, 90/200	-																												
			POMIESZCZENIE														1					100										2w/h	x					20	24	
			ŁĄCZNIE MEDIA														1	0	0	0		100		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0					0
8	laboratorium sekwencjonowanie	20,1	lodówka	1				wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	okładzina ścienna PCV do wysokości ościeżnicy, farba lateksowa	sufit podwieszany, higieniczny, rastrowy	higieniczne, 100/200, samozamykacz	stosunek powierzchni okien do podłogi 1/8	możliwość zaciemnienia pomieszczenia					x					Rj45																		
			sekwenatror	1														x		4 kW			zasilanie bezprzerwowe, Rj45																	
			lampa bakteriobójcza	2		x											2						łącznik na zewnątrz pomieszczenia																		
			zlew	1																				1	1	1															
			umywalka	1		x																		1	1	1															
			POMIESZCZENIE														20		3	2		500										4w/h	x			x		20	24	
			ŁĄCZNIE MEDIA														22	0	3	2		500		2	2	2	0		0	0		0	0	0	0	0					0
9	laboratorium PCR	17,1	lodówka	1				wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	okładzina ścienna PCV do wysokości ościeżnicy, farba lateksowa	sufit podwieszany, higieniczny, rastrowy	higieniczne, 100/200, samozamykacz,	stosunek powierzchni okien do podłogi 1/8	możliwość zaciemnienia pomieszczenia					x																								
			lampa bakteriobójcza	2		x											2						łącznik na																		
			zlew	1																				1	1	1															
			umywalka	1		x																		1	1	1															
			POMIESZCZENIE														18		5			500	zasilanie bezprzerwowe					woda uzdatniona wytwarzana lokalnie				4w/h	x					20	24	
			ŁĄCZNIE MEDIA														20	0	5	0		500		2	2	2	0		0	0		0	0	0	0	0					0
10	śluza	5	umywalka	1		x		wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	sufit podwieszany, rastrowy	aluminiowe, 120/200, samozamykacz z funkcją blokady	-												1	1	1																
			POMIESZCZENIE														1					200										2w/h						20	-	
			ŁĄCZNIE MEDIA														1	0	0	0		200		1	1	1	0		0	0		0	0	0	0	0					0
11	magazyn odpadów	7,6	lampa bakteriobójcza	1		x		wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	okładzina ścienna PCV do wysokości ościeżnicy, farba lateksowa	sufit podwieszany, higieniczny, szczelny, rastrowy	higieniczne, 100/200, smozamykacz z funkcją blokady	-											łącznik na zewnątrz pomieszczenia																		
			umywalka	1		x											1							1	1	1															
			POMIESZCZENIE														2					100		1	1							5w/h	x	- 10Pa			wywiew brudny	16	16	
			ŁĄCZNIE MEDIA														3	0	0	0		100		2	2	1	0		0	0		0	0	0	0	0					0
12	pomieszczenie techniczne	7,6						wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	farba lateksowa	farba lateksowa	100/200 stalowe	-											kontrola dostępu, dostosowanie instalacji do wymogów wstawianych					dostosowanie instalacji do wymogów wstawianych urządzeń									dostosowanie instalacji do wymogów wstawianych urządzeń			
			POMIESZCZENIE														1					100										2w/h						16	-	
			ŁĄCZNIE MEDIA														1	0	0	0		100		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0					0
13	pomieszczenie techniczne	7,6						wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	farba lateksowa	farba lateksowa	100/200 stalowe	-	podłoga poniesiona										kontrola dostępu, dostosowanie instalacji do wymogów wstawianych urządzeń					dostosowanie instalacji do wymogów wstawianych urządzeń									dostosowanie instalacji do wymogów wstawianych urządzeń			praca splitów całoroczna, zdublowane urządzenia
			POMIESZCZENIE														1					100										2w/h	x					20	24	
			ŁĄCZNIE MEDIA														1	0	0	0		100		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0					0
14	pomieszczenie autoklawowania	7,3	sterylizator	2		x		wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	okładzina ścienna PCV do wysokości sufitu podwieszanego	sufit podwieszany, higieniczny, szczelny, rastrowy	higieniczne, 120/200,	-		x		wzmocnienie podłogi, wg. DTR, waga około 600 kg		x			30kW		moc na 1 urządzenie, Rj45	2	2	2	2	woda uzdatniona lokalnie	2						x					
			umywalka	1		x																		1	1	1															
			POMIESZCZENIE														4	2		1		500	gniazda IP44	1	1							10w/h	x	-10Pa				20	24	duże wydatki ciepła
			ŁĄCZNIE MEDIA														4	2	0	1		500		4	4	3	2		2	0		0	0	0	0	0					0

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	TECHNOLOGIA					ARCHITEKTURA						KONSTRUKCJA			INSTALACJE ELEKTRYCZNE							SANITARNE					GAZY			WENTYLACJA						CIEPŁO I CHŁODNICTWO		
			WYPOSAŻENIE	ILOŚĆ	WAGA	WYPOSAŻENIE STAŁE	INNE	PODŁOGA	ŚCIANA	SUFIT	DRZWI	OKNA	INNE	PODŁOGA	SUFIT	INNE	230V	400 V	230 REZERWOWANE	PEL	MOC URZĄDZEŃ	OŚWIETLENIE OGÓLNE LUX	INNE	KANALIZACJA	WODA ZIMNA	WODA CIEPŁA	WODA DEMI	INNE	sprężone powietrze	CO2	INNE	WENTYLACJA MECHANICZNA	KLIMATYZACJA	NADCIŚNIENIE/PODCIŚNIENIE	DODATKOWY ODCIĄG	ZYSKI CIEPŁA dla urządzenia w wat	INNE	TEMPERATURA W POMIESZCZENIU ZIMA	TEMPERATURA W POMIESZCZENIU LATO	INNE
15	zmywalnia i sterylizacja	14,6	myjnia	1				wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	okładzina ścienna PCV do wysokości sufitu podwieszanego	sufit podwieszany, higieniczny, szczelny, rastrowy	higieniczne, 120/200,	-					x				5kW		Rj45	1	1	1	1	uzdatniona lokalnie														
			sterylizator	1		x								x		wzmocnienie podłogi, wg. DTR, waga około 600 kg		x			30kW		Rj45	1	1	1	1	uzdatniona lokalnie	1							x					
			zlew	1																				1	1	1															
			umywalka	1		x																		1	1	1															
			POMIESZCZENIE														13	1		1		500	gniazda IP44	1	1							10w/h	x	-10Pa					20	24	duże wydatki ciepła
			ŁĄCZNIE MEDIA														13	1	0	1		500		5	5	4	2		1	0		0	0	0	0	0					0
16	śluza czysta	12,2						wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	okładzina ścienna PCV do wysokości sufitu podwieszanego	sufit podwieszany, higieniczny, szczelny, rastrowy	higieniczne, 90/200, samozamykacz, blokada krzyżowa,	-																														
			POMIESZCZENIE														1					200	blokada krzyżowa, kontrola dostępu									4w/h		-10Pa					24	-	
			ŁĄCZNIE MEDIA														1	0	0	0		200		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0					0
17	natrysk	7	natrysk	1		x		wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	zabudowa systemowa gazoszczelna	zabudowa systemowa gazoszczelna	drzwi systemowe gazoszczelne	-												1	1	1		kanalizacja technologiczna														
			umywalka	1		x																		1	1	1		kanalizacja technologiczna													
			POMIESZCZENIE														1					200	przejścia instalacji uszczelnione, osprzęt IP44, blokada krzyżowa, BMS, RMS, intercom					przejścia instalacji uszczelnione				10w/h	x	-30Pa			filtr H14 na nawiewie, filtr H14 na wywiewie	24	24	chłodzenie i grzanie powietrzem
			ŁĄCZNIE MEDIA														1	0	0	0		200		2	2	2	0		0	0		0	0	0	0	0					0
18	śluza powrotna	7	przepust podawczy	1		x		wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	zabudowa systemowa gazoszczelna	zabudowa systemowa gazoszczelna	drzwi systemowe gazoszczelne	-					1						BMS														1		nawiew/wywiew			
			umywalka	1		x																		1	1	1		kanalizacja technologiczna													
			POMIESZCZENIE														1					200	przejścia instalacji uszczelnione, osprzęt IP44, blokada krzyżowa, BMS, RMS, intercom					przejścia instalacji uszczelnione				10w/h	x	-50Pa			filtr H14 na nawiewie, filtr H14 na wywiewie	24	24	chłodzenie i grzanie powietrzem
			ŁĄCZNIE MEDIA														2	0	0	0		200		1	1	1	0		0	0		0	0	0	1	0					0
19	izolacja i badanie próbek/ laboratorium BSL III	35,2	komora laminarna	2				wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	zabudowa systemowa gazoszczelna	zabudowa systemowa gazoszczelna	drzwi systemowe	stosunek powierzchni okien do podłogi 1/8, okna szczelne systemowe	możliwość zaciemnienia pomieszczenia						x				zasilanie bezprzerwowe, BMS lub Rj45																			
			komora laminarna	1															x				zasilanie bezprzerwowe, BMS lub Rj45												1						
			cieplarka	2															x				zasilanie bezprzerwowe, Rj45							2											
			przepust podawczy	1		x											1						BMS												1		nawiew/wywiew			
			lodówko-zamrażarka	2															x				Rj45																		
			zlew	1																				1	1	1		kanalizacja technologiczna													
			sterylizator termiczny ścieków z umywalką	1		x												x			7Kw		Rj45	1	1	1		kanalizacja technologiczna	1												
			POMIESZCZENIE														16	2	8	2		500	BMS, RMS, czujnik CO2, CCTV, intercom									12w/h	x	-80Pa			filtr H14 na nawiewie, filtr H14 na wywiewie	20	24	chłodzenie i grzanie powietrzem
			ŁĄCZNIE MEDIA														17	2	8	2		500		2	2	2	0		1	2		0	0	0	2	0					0
20	badanie próbek/ laboratorium BSL III	26,6	komora laminarna	1				wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	zabudowa systemowa gazoszczelna	zabudowa systemowa gazoszczelna	drzwi systemowe gazoszczelne	stosunek powierzchni okien do podłogi 1/8, okna szczelne systemowe	możliwość zaciemnienia pomieszczenia						x				zasilanie bezprzerwowe, BMS lub Rj45																			
			przepust podawczy	1		x											1						BMS												1		nawiew/wywiew			
			cieplarka	1															x				zasilanie bezprzerwowe, Rj45							1											
			lodówko-zamrażarka	2															x				Rj45																		
			zlew	1																				1	1	1		kanalizacja technologiczna													
			sterylizator termiczny ścieków z umywalką	1		x												x			7Kw		Rj45	1	1	1		kanalizacja technologiczna	1												
			POMIESZCZENIE														18	2	8			500	BMS, RMS, czujnik CO2, CCTV, intercom									12w/h	x	-70Pa			filtr H14 na nawiewie, filtr H14 na wywiewie	20	24	chłodzenie i grzanie powietrzem
			ŁĄCZNIE MEDIA														19	2	8	0		500		2	2	2	0		1	1		0	0	0	1	0					0
21	śluza wejściowa	8,1	umywalka	1				wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	zabudowa systemowa gazoszczelna	zabudowa systemowa gazoszczelna	drzwi systemowe gazoszczelne, 120/210	-												1	1	1		kanalizacja technologiczna														
			POMIESZCZENIE														1					200	przejścia instalacji uszczelnione, osprzęt IP44, blokada krzyżowa, BMS, RMS, intercom									10w/h	x	-30Pa			filtr H14 na nawiewie, filtr H14 na wywiewie	24	24	chłodzenie i grzanie powietrzem
			ŁĄCZNIE MEDIA														1	0	0	0		200		1	1	1	0		0	0		0	0	0	0	0					0
22	magazyn odzieży	3,7	lampa bakteriobójcza	2		x		wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	zabudowa systemowa gazoszczelna	zabudowa systemowa gazoszczelna	drzwi systemowe	-					2						łącznik na																			
			POMIESZCZENIE														1					200	przejścia instalacji uszczelnione, osprzęt IP44, blokada krzyżowa, BMS, RMS									10w/h	x	-40Pa			filtr H14 na nawiewie, filtr H14 na wywiewie	24	24	chłodzenie i grzanie powietrzem
			ŁĄCZNIE MEDIA														3	0	0	0		200		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0					0
23	Laborattorium przygotowawcze	20	komora laminarna	1				wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm	okładzina ścienna PCV do wysokości ościeżnicy, farba lateksowa	sufit podwieszany, higieniczny, szczelny, rastrowy	higieniczne, 110/210, samozamykacz	-	możliwość zaciemnienia pomieszczenia						x				zasilanie bezprzerwowe, BMS lub Rj45																			
			zamrażarka niskotemperaturowa	1															x				Rj45																		
			lampa bakteriobójcza	2		x											2						łącznik na zewnątrz pomieszczenia																		
			lodówka	3															x				Rj45																		
			zlew	1																				1	1	1															
			umywalka	1		x																		1	1	1															
			POMIESZCZENIE														12	1	5	1		500										4w/h	x	-10Pa		x			20	24	
			ŁĄCZNIE MEDIA														14	1	5	1		500		2	2	2	0		0	0		0	0	0	0	0					0