

Matryca zdarzeń (zależność sterowań w automatyce pożarniczej)

12.2020

Obiekt: URZĄD GMINY w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska

NR LINII DOZOROWEJ	MIEJSCE ZAGROŻENIA	OUTPUT	1	2	3	4	501	502	503	504	505	506	507
			ZŁĄCZENIE SYGNALIZATORÓW	ALARM I STOPNIA	USZKODZENIE PSP	POWIADOMIENIE PSP	ZAMKNIĘCIE DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH - KORYTARZ I PIĘTRO	ZAMKNIĘCIE PRZECIWOPOŻAROWEJ KLAPY ODCINAJĄCEJ KP2 - KORYTARZ I PIĘTRO	ZAMKNIĘCIE PRZECIWOPOŻAROWEJ KLAPY ODCINAJĄCEJ KP1 - KORYTARZ I PIĘTRO	ZAMKNIĘCIE DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH - KORYTARZ II PIĘTRO	WYŁĄCZENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW - DACH	WYSTEROWANIE DŹWIGU OSOBOWEGO - ZJAZD NA PARTER	WYSTEROWANIE CENTRALKI ODDYMIANIA - KLATKA SCHODOWA C
		RODZAJ SYGNAŁU	24VDC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
1	PARTER	ALARM II STOPNIA Z ROP						30	30				
		POTWIERDZONY ALARM II STOPNIA Z CZUJEK						30	30				
		ALARM I STOPNIA Z CZUJEK											
2	I PIĘTRO	ALARM II STOPNIA Z ROP						30	30				
		POTWIERDZONY ALARM II STOPNIA Z CZUJEK						30	30				
		ALARM I STOPNIA Z CZUJEK											
3	II PIĘTRO + STRYCH	ALARM II STOPNIA Z ROP						30	30				
		POTWIERDZONY ALARM II STOPNIA Z CZUJEK						30	30				
		ALARM I STOPNIA Z CZUJEK											
4	PIWNICA + BUDYNEK NISKI	ALARM II STOPNIA Z ROP						30	30				
		POTWIERDZONY ALARM II STOPNIA Z CZUJEK						30	30				
		ALARM I STOPNIA Z CZUJEK											
5	KLATKA SCHODOWA C + SZYBODWIGU	POTWIERDZONY ALARM Z CZUJKI ZASYSAJĄCEJ						30	30				
		URUCHOMIENIE INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ C (IN_505)						30	30				
		ALARM I STOPNIA Z CZUJEK											

Klapy pożarowe powinny się zamykać z opóźnieniem 30 sekund od momentu wyłączenia centrali wentylacyjnej

