



Znak sprawy / numer referencyjny postępowania	<b>IGO.271.5.2023.BZP.BK</b>
Data pisma	<b>Wilczyn, 25.05.2023 r.</b>
Nazwa Zamawiającego	<b>Gmina Wilczyn, ul. Strzebińska 12D, 62-550 Wilczyn</b>
Nazwa zamówienia	<b>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra – Góry, przebudowa dróg gminnych oraz wymiana nawierzchni utwardzonej przy szkole podstawowej w Wilczynie</b>
Tryb postępowania	art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
Adresat:	<b>Do wszystkich uczestników postępowania</b>

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 i oraz art. 286 ustawy - Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do treści SWZ.

#### **Pytanie z dnia 18.05.2023 r.**

##### **Pytanie nr 1**

W związku z przedstawionymi warunkami udziału w postępowaniu, Rozdział 6 pkt nr 6.1.4 ust. 1 podp. a) SWZ, aby zwiększyć konkurencyjność ofert oraz pozwolić wzięcie udziału lokalnym firmom, zwracamy się z zapytaniem o możliwość zmiany warunków udziału w postępowaniu z "Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej 3 roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmującą budowę lub przebudowę drogi lub chodnika w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub ciągów komunikacyjnych lub ulic lub ścieżek rowerowych, o wartości każdej roboty budowlanej co najmniej 1.500.000,00 PLN brutto" na co najmniej 3 roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmującą budowę lub przebudowę drogi lub chodnika w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach



publicznych lub ciągów komunikacyjnych lub ulic lub ścieżek rowerowych, o wartości każdej roboty budowlanej co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto".

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia warunków określonych w SWZ. Inwestycja obejmuje realizację czterech Zadań, tj. Zadanie 1: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra Góry część II, etap 3 i 4” i „Budowa ścieżki pieszo rowerowej Wilczogóra Góry Część III”, Zadanie 2: Przebudowa drogi w m. Kownaty (ułożenie nowej warstwy nawierzchni, mijanki, oznakowanie), Zadanie 3: Przebudowa drogi w m. Maślaki, Zadanie 4: Wymiana nawierzchni utwardzonej przy szkole podstawowej w Wilczynie.

Przewidywana wartość Inwestycji według wniosku o dofinansowanie wynosi 9.950.000,00 zł i składa się z 4 zadań. Wymóg wykazania należytego wykonania co najmniej 3 robót budowlanych o wartości każdej roboty budowlanej co najmniej 1.500.000,00 PLN brutto, w ocenie Zamawiającego nie jest wygórowany i gwarantuje udział w postępowaniu wykonawców posiadających odpowiednie doświadczenie, zapewniające prawidłowe, sprawne i terminowe wykonanie robót budowlanych.

**Pytania z dnia 23.05.2023 r.**

A. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maślaki“

**Pytanie nr 1**

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien wynosić 12 miesięcy. Zgodnie z zapisami SST 07.01.01 okres gwarancyjny należy przyjąć 6 miesięcy. Nawiązując do kryterium oceny ofert dotyczącego wydłużenia okresu gwarancji do 60 miesięcy obowiązującej dla niniejszego kontraktu, prosimy o weryfikację i jednoznaczne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego w projekcie umowy.

**Odpowiedź:**

W przypadku uszkodzenia oznakowania poziomego cienkowarstwowego w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany ponownie je wykonać. Wytyczne te należy ująć przy wycenie oznakowania.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b Specyfikacje opracowano w oparciu o nieaktualne WT2-2010, pomimo przywołania w nich dokumentu WT2-2014. Prosimy o potwierdzenie, że należy stosować się do aktualnych wytycznych technicznych.



**Odpowiedź:**

Należy stosować się do aktualnych wytycznych.

**Pytanie nr 3**

W dokumentacji przetargowej (Przebudowa drogi gminnej w m. Maślaki) występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno- asfaltowej na warstwę wyrównawczą. W opisie technicznym i w przedmiarze robót wskazano mieszankę AC16W, natomiast zgodnie z przekrojami należy wbudować AC11W. Treść SST też jest niespójna w tym zakresie. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Zastosować na warstwę wyrównawczą mieszankę mineralno-asfaltową AC11W.

B. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kownaty“

**Pytanie nr 4**

Dotyczy SST-05 (Przebudowa drogi gminnej w m. Kownaty). W pkt.1.3 wskazano do zaprojektowanie mieszanki AC16W,KR1-2 – lepiszcze 35/50, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.2, tj. WT2-2014. ). Zgodnie z przytoczoną instrukcją techniczną do warstw wiążących KR1-2 należy obligatoryjnie stosować lepiszcze 50/70. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować się do aktualnych wytycznych.

**Odpowiedź:**

Należy stosować się do aktualnych wytycznych.

**Pytanie nr 5**

W poz. 1.40 przedmiaru dotyczącego drogi w m. Kownaty ujęto remont przepustu pod korpusem jezdni. Prosimy o udostępnienie przekroju zaprojektowanego przepustu oraz dokładne dane istniejącego – średnicy, długości, rodzaju nawierzchni umocnień.

**Odpowiedź:**

Istniejący przepust to przepust o przewodzie betonowym średnicy wewnętrznej ~600mm o grubości ścianki przewodu 10cm oraz długości L=~8m. W chwili obecnej zamulenie przepustu ok. 2/3 średnicy przewodu. W załączeniu Zamawiający zamieszcza schemat przekroju projektowanego przepustu.



#### **Pytanie nr 6**

Prosimy o potwierdzenie obmiaru w poz. 2.70 – zgodnie z zasadami kosztorysowania ułożenie nawierzchni jest wymiarowane w „m<sup>2</sup>”.

#### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć: Wykonanie warstwy wyrównawczej (po frezowaniu) z AC 16W 35/50 pod nakładkę - śr. 50kg masy na 1m<sup>2</sup> – ilość 3675 m<sup>2</sup>.

#### C. Projekt „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra – Góry“

#### **Pytanie nr 7**

Prosimy o doprecyzowanie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę ścieralną z przeznaczeniem dla ścieżki pieszo – rowerowej. Wskazany w dokumentacji zapis „ AC5S 0/8” jest niezrozumiały.

#### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć AC5S 50/70.

#### **Pytanie nr 8**

Dotyczy SST-14 ( Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Wilczogóra – Góry ). Przedstawione w SST wymagania dla mm-a są oparte na normie PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowaną mieszankę, co jest wymogiem prawa budowlanego.

#### **Odpowiedź:**

Wyrażamy zgodę na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2014 zgodnie z zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

#### **Pytanie nr 9**

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie przykładowych zdjęć lub rysunków wraz z wymiarami dla małej architektury, tj. ławek, stojaków rowerowych oraz koszy na śmieci.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada przykładowych zdjęć – Do wyceny należy przyjąć parametry zgodnie z pkt. 6.5 projektu budowlanego.



#### **Pytanie nr 10**

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien wynosić 12 miesięcy; dla oznakowania grubowarstwowego 36 miesięcy. Nawiązując do kryterium oceny ofert dotyczącego wydłużenia okresu gwarancji do 60 miesięcy obowiązującej dla niniejszego kontraktu, prosimy o weryfikację i jednoznaczne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego w projekcie umowy.

#### **Odpowiedź:**

W przypadku uszkodzenia oznakowania poziomego cienkowarstwowego w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany ponownie je wykonać. Wytyczne te należy ująć przy wycenie oznakowania.

#### **Pytanie nr 11**

Zgodnie z SST 07 „oznakowanie poziome” oznakowanie przejść dla pieszych znakami P-10 należy wykonać w technologii grubowarstwowej. Natomiast w pozycji 3.370 ujęto malowanie pasów farbą chlorokauczukową a w projekcie stałej organizacji ruchu ujęto wykonanie w postaci oznakowania cienkowarstwowego chemoutwardzalnego. Prosimy o wyjaśnienie tak dużej rozbieżności.

#### **Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć oznakowanie cienkowarstwowo chemoutwardzalne.

#### **Pytanie nr 12**

Prosimy o udostępnienie aktualnych ważnych uzgodnień. Zawarte w dokumentacji uzgodnienia i warunki technicznej straciły ważność.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający jest na etapie uaktualnienia uzgodnień. Aktualne uzgodnienia zostaną przekazane Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

#### **Pytanie nr 13**

Zgodnie z dokumentacją (Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Wilczogóra – Góry ) ścieżka rowerowa powinna posiadać nawierzchnię z kostki brukowej szarej. Brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź:**



W ramach niniejszego zadania przewiduje się realizację ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej, tj: część II etap 3 na odcinku: 0+091-0+920, cały etap 4 oraz część III etapy 5-9. W związku z rozbieżnością pomiędzy opisem, a częścią rysunkową wyjaśniam co następuje:

Część II: Projektowana konstrukcja nawierzchni ścieżki:

Parametry przekroju poprzecznego w km 0+091 – 0+920 etap 3 i 0+000 – 0+508 etap 4:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 15 cm,
- warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr. 10 cm,
- spadek ścieżki 2%,
- krawężnik betonowy 12x25x100cm na ławie betonowej.

Część II: Nawierzchnię z kostki betonowej posiadają miejsca spoczynkowo-postojowe opisane w pkt. 6.5. części opisowej projektu budowlanego. Należy to uwzględnić w ofercie.

#### **Pytanie nr 14**

Zgodnie z dokumentacją (Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Wilczogóra – Góry) ścieżka rowerowa powinna posiadać w miejscu zjazdów z kostki podbudowę betonową z betonu C12/15 grub. 23cm. Brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź:**

W ramach niniejszego zadania przewiduje się realizację ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej, tj: część II etap 3 na odcinku: 0+091-0+920, cały etap 4 oraz część III etapy 5-9. Zjazdy również będą z nawierzchni asfaltowej W związku z rozbieżnością pomiędzy opisem, a częścią rysunkową wyjaśniam co następuje:

Część II: Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu dla nawierzchni asfaltowej:

Parametry przekroju poprzecznego:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 23 cm,
- warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr. 10 cm,
- spadek zjazdu 2%,
- krawężnik betonowy 12x25x100cm na ławie betonowej,
- krawężnik betonowy 12x22x100cm na ławie betonowej.



D. Projekt „Wymiana nawierzchni przy szkole podstawowej w m. Wilczyn“

**Pytanie nr 15**

Prosimy o informację skąd (wskazać pomieszczenie w szkole) należy zasilic bramę przesuwna oraz jaki należy przewidziec typ kabla do zasilania?

**Odpowiedz:**

Należy przewidziec przewod ziemny YKY 3x2,5. Pomieszczenie w szkole, z ktorego zasilana bedzie brama zostanie wskazane na etapie realizacji inwestycji, jednak jego odleglosc od bramy nie przekroczy 50 m.

**Pytanie nr 16**

W jaki sposob ma byc sterowana brama przesuwna?

**Odpowiedz:**

Brama ma byc sterowana pilotem (ilosc pilotow: 10 szt).

E. Dotyczy projektu umowy:

**Pytanie nr 17**

Dotyczy § 4 pkt 2 ppkt 12 projektu umowy. Zwracamy sie z prosba o wykrelenie zapisu i zastapienie go nastepujacym:

„12. Wykonawca zapewni na ządanie Zamawiajacego potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki, niezbedne do zbadania jakosci wykonanych przez niego robót w ilosci zgodnej z SST.”

**Odpowiedz:**

Zamawiajacy zastepuje zapis zgodnie z wnioskiem.

**Pytanie nr 18**

Dotyczy § 4 pkt 2 ppkt 18 projektu umowy. Zwracamy sie z prosba o wykrelenie zapisu i zastapienie go nastepujacym:

„18. uwzględnianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru, wynikajacych z dokumentacji projektowej.”

**Odpowiedz:**

Zamawiajacy zmienia zapis zgodnie z wnioskiem.





### **Pytanie nr 19**

Dotyczy § 19 pkt 1 projektu umowy. Wykonawca wskazuje na naruszenie art. 3531 kc, art. 58 kc w zw. z art. 8 ust. 1 pzp, art. 134 ust. 1 pkt 20 pzp, art. 439 ust. 1 i 2 pzp, w związku z art. 16 pzp poprzez ustalenie w § 19 pkt 1 Wzoru Umowy poziomu inflacji, która uzasadnia waloryzacje wynagrodzenia na zbyt wysokim poziomie tj. od przekroczenia progu 5% (poziom wskaźnika inflacji cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), limitu waloryzacji na niewspółmiernie niskim poziomie 2,5% w stosunku do wynagrodzenia brutto. Ponadto ze wzoru zaprezentowanego w 19 pkt 1 ust 3 wynika, że Wykonawcy nie przysługiwac będzie waloryzacja za wzrost cen do 5%, ponieważ próg wejścia jest jednocześnie warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia naliczania wzrostu cen.

Zdaniem Wykonawcy świadczy to o sformułowaniu przez Zamawiającego we Wzorze Umowy pozornej klauzuli waloryzacyjnej, która powoduje brak możliwości wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku nadmiernej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Wykonawca wnosi o ustalenie wskaźnika zmiany cen i kosztów (wskaźnik inflacji) na poziomie dającym Wykonawcy realną możliwość domagania się waloryzacji wynagrodzenia, a w konsekwencji zmianę zapisów dot. waloryzacji na:

- określenie progu wejścia § 19 pkt 1 ppkt 2 w wysokości 3%,
- określenie wzoru tak aby wartość osiągnięta do progu wejścia (do 3%) również była brana pod uwagę przy wyliczeniu wartości waloryzacji,
- określenie limitu waloryzacji na poziomie 10% wartości umowy.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów.

### **Pytanie z dnia 23.05.2023 r.**

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o podanie parametrów technicznych dla geokompozytu wyszczególnionego w poz. 2.90 oraz 3.150 przedmiaru dotyczącego przebudowy drogi w m. Kownaty.

### **Odpowiedź:**

Siatkę zbrojeniową ułożyć na skropionej, mieszanką asfaltową, warstwie podbudowy, w warstwie wiążącej. Parametry techniczne geokompozytu:





Parametr	Wartość
Materiał	
- wszerz	włókno węglowe
- wzdłuż	włókno szklane
Wydłużenie graniczne [%]	
- wszerz	max. 1,7
- wzdłuż	max. 3,0
Ilość wiązek włókna na 1 mb:	
- wszerz	52 +/- 2
- wzdłuż	52 +/- 2
Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]	
- wszerz	min. 200
- wzdłuż	min. 120
Wiązki włókien przesączone asfaltem w całej objętości	
Wymagania dla asfaltu przesączającego siatkę	
Penetracja w 25°C [0,1 mm]	max. 50
Temperatura mięknięcia [°C]	min. 90
Temperatura łamliwości [°C]	max.-15

Siatka powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 15381.

#### **Pytania z dnia 24.05.2023 r.**

##### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 4 ust. 2 pkt 4) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"naprawa uszkodzeń sieci niezainwentaryzowanego (nieujawnionego w dokumentacji projektowej) uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,"

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści umowy w tym zakresie.



### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 4 ust. 2 pkt 12 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości, przy czym jeśli w wyniku wykonania dodatkowych badań jakość przedmiotu badań zostanie potwierdzona, koszty owych badań poniesie Zamawiający,"

### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis jak we wniosku.

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 5 ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. W zakresie faktury końcowej, płatność nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego,"

### **Odpowiedź:**

Zasady rozliczeń wynikają z programu Polski Ład. Zamawiający wyjaśnia jednak, że termin 35 dni jest terminem drugorzędym względem faktury. Jeżeli termin płatności faktury będzie upływał przed terminem 35 dni od dnia odbioru, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie najpóźniej w terminie wskazanym na fakturze.

### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 6 ust. 11 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; w przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych lub atmosferycznych uniemożliwiających usunięcie wad



istotnych w ww. terminie Zamawiający dopuszcza ich usunięcie w innym uzgodnionym przez strony terminie,

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; w przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych lub atmosferycznych uniemożliwiających usunięcie wad nieistotnych w ww. terminie Zamawiający dopuszcza ich usunięcie w innym uzgodnionym przez strony terminie,"

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis zgodnie z wnioskiem.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 14 ust.1 poprzez zredukowanie stawek kar określonych procentowo oraz kwotowo o 50 % , z wyjątkiem par. 14 ust. 1 pkt 8 oraz obniży limit w ust. 6 o 50 % w stosunku do wynagrodzenia netto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 14 poprzez określenie wynagrodzenia jako netto, wszędzie gdzie jest mowa o wynagrodzeniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 7** Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 14 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Zamawiający ma prawo do potrącenia bezspornych kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy."



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 15 ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen wynikających z kosztorysu ofertowego, z uwzględnieniem jego zmian dokonanych w związku ze zmianami umowy na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu bezspornych kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt."

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 16 ust.1 i 2 poprzez zredukowanie stawek kar określonych procentowo o 50 % oraz limitów o 50 %.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 17 ust.11 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Zamawiający ma prawo do potrącenia bezspornych kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 30 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy."

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.



#### **Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 19 ust.5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zgodnie z ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy przypadek.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

#### **Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 19 ust.6 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty netto, której Wykonawca nie zapłacił lub z której zapłatą pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki względem terminu, w którym zapłata powinna zostać dokonana."

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

#### **Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 11 ust.2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji robót budowlanych. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji robót, będzie zobowiązany najpóźniej w dniu jej wygaśnięcia przedłożyć nową polisę na okres kolejny, pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

#### **Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 12 ust.17 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do:



- wykonania raz w roku konserwacji elementów drewnianych (wiat, ławek itp.) zamontowanych podczas realizacji zadania,
- wykonania pierwszego wykoszenia trawy wykonanej w ramach realizacji zadania. Pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Zamawiający Informuje jednocześnie, że:**

1. Termin składania ofert został przesunięty na **30.05.2023 r., godz. 08:42**
2. Termin składania ofert określony w SWZ w pkt 14.2. zostaje zmieniony na **30.05.2023 r., godz. 08:42**
3. Termin otwarcia ofert został przesunięty na **30.05.2023 r., godz. 08:47**
4. Termin otwarcia ofert określony w SWZ w pkt 14.3. zostaje zmieniony na **30.05.2023 r., godz. 08:47**
5. Termin związania ofertą określony w SWZ w pkt 15.1. zostaje zmieniony na **28.06.2023 r.**
6. **Odpowiedzi na pytania Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (m.in. dokumentacji projektowej i projektowanych postanowień umowy) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.**

Wójt Gminy Wilczyn  
Grzegorz Skowroński