
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ZK3 W ZWIĄZKU Z KOLIZJĄ Z PROJEKTOWANYM
BUDYNKIEM MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

ADRES INWESTYCJI: ul. Czapliniecka dz. nr 733/9 m. Bełchatów

NAZWA INWESTORA: Bełchatowskie TBS Sp. z o. o.

ADRES INWESTORA: ul. Fabryczna 1/1HA,
97-400 Bełchatów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Instalacji elektrycznych Tomasz Dąbrowski

DATA OPRACOWANIA: 06.2023

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa ZK3						
1			Demontaż ZK3			
1.1			Demontaż linii YAKY 4x120 mm2 zasilającej ZK3			
1 d.1.1	KNNR 5 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - odkopanie kabla YAKY 4x120 mm2	m3		
			(0,8 * 0,4 * 6)	m3	1,920	
					RAZEM	1,920
2 d.1.1	KSNR 9 0801-08		Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
1.2			Demontaż ZK3			
3 d.1.2	KNNR-W 9 0101-08		Demontaż złączy kablowych potrójnych - ZK3	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Montaż ZK3			
4 d.2	KNNR 5 0713-03		Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Wprowadzenie kabla do ZK3	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
5 d.2	KNNR 5 0726-11		Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.2	KNNR 5 1203-06		Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
			4	szt.ż ył	4,000	
					RAZEM	4,000
7 d.2	KNNR 5 0401-01		Złącza kablowe typu ZK1a 200 A	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Demontaż ZK3		3
2 Montaż ZK3		3
Spis treści		4