

Miłakowo, 06.02.2024r.

Znak sprawy: **RGT.ZP.271.1.2024**

Wykonawcy

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605) zamawiający wyjaśnia treść SWZ postępowania pn. „**Modernizacja drogi gminnej nr 151015N**”

Część 1. Pytania dotyczące zakresu: zadania 1, 2, 3.

1.1. Czy Zamawiający posiada tabelę robót ziemnych? Proszę o dołączenie.

Odpowiedź: *Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych. Ilości robót ziemnych zostały określone w przedmiarze robót.*

1.2. W operacie wodnoprawnym napisano, że rowy umocnione zostaną poprzez humusowanie o gr. 10 cm, natomiast w przedmiarze jest gr. 5 cm. Proszę o określenie grubości humusowania.

Odpowiedź: *Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.*

1.3. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Proszę o udostępnienie

Odpowiedź: *Nie. Zamawiający wstępnie zweryfikował drzewa przeznaczone do usunięcia i wystąpi o uzyskanie stosownego zezwolenia.*

1.4. Proszę o potwierdzenie, że nie należy przyjmować w wycenie nasadzeń zastępczych. Jeśli należy, to proszę o wskazanie ilości oraz parametrów nowych drzew.

Odpowiedź: *Tak, nie należy przyjmować w wycenie nasadzeń zastępczych.*

1.5. Proszę o określenie na jaką odległość należy przewieźć dłużyce?

Odpowiedź: *Usunięcie i zagospodarowanie ściętych drzew i krzewów, oraz uporządkowanie terenu leży po stronie Wykonawcy*

1.6. Proszę o załączenie wykazu drzew przeznaczonych do wycinki wraz z informacją o obwodzie lub średnicy drzewa.

Odpowiedź: *Zgodnie z inwentaryzacją w terenie przewiduje się do usunięcia:*

Zadanie 1: 4 klony o obwodach - 130, 95, 170, 160cm; 2 lipy o obwodach – 270, 195cm; 4 dęby o obwodach – 80, 15, 160, 90cm.

Zadanie 2: 2 klony o obwodach – 110, 60cm; 1 lipa o obwodzie 210cm.

Zadanie 3: 8 świerków o obwodach – 90, 70, 56, 80, 70, 65, 70, 75cm.


Ilość drzew do wycinka może ulec zmianie po uzyskaniu stosownych pozwoleń i wytyczeniu trasy budowanej drogi.

1.7. W SST napisano, że należy zastosować asfalt 35/50 do warstwy wiążącej, natomiast w przekroju jest 50/70. Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że można zastosować asfalt drogowy 50/70 do warstwy wiążącej AC 16W.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza*

1.8. Czy w ramach wyceny należy przyjąć tablice informacyjne i pamiątkowe dotyczące dofinansowania? Jeśli tak, to proszę o wskazanie ilości oraz wielkości tablic.

Odpowiedź: *Nie.*



1.9. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków do znaków pionowych o średnicy 60 mm zamiast 70 mm?

Odpowiedź: *Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.*

1.10. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, decyzje administracyjne i zezwolenia niezbędne do wykonania zamówienia i będą one aktualne na czas trwania inwestycji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający potwierdza.*

Część 2. Pytania dotyczące zakresu: zadanie 1.

2.1. W uzgodnieniu z ORANGE Polska brakuje załączników. Proszę Zamawiającego o dołączenie.

Odpowiedź: *Uzgodnienie Zamawiający otrzymał bez załączników. W załączniku przesyłamy owe uzgodnienie wraz z załącznikiem, który został dołączony do wniosku.*

2.2. Czy Zamawiający posiada uzgodnienie skrzyżowania z drogą DP 1201N z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie? Proszę o udostępnienie.

Odpowiedź: *Zamawiający dysponuje wymaganymi uzgodnieniami z Zarządem Dróg Powiatowych koniecznymi do realizacji inwestycji.*

2.3. W SST napisano, że przepust ma średnicę 400 mm, natomiast w dokumentacji jest 600 mm. Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że przepust powinien mieć śr. 600 mm.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza, że przepust powinien mieć średnicę 600 mm.*

2.4. W SST napisano, że należy zastosować geowłókninę separacyjną o masie 500 g/m² pod przepusty. W przekroju brak informacji o konieczności zastosowania geowłókniny. Czy w wycenie należy uwzględnić geowłókninę separacyjną?

Odpowiedź: *Budowę przepustu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.*

2.5. W SST napisano, że należy zastosować ścianki czołowe żelbetowe. W dokumentacji wskazano umocnienie wylotów kamieniem polnym. Czy Zamawiający potwierdza, że nie należy przyjmować ścianek czołowych żelbetowych?

Odpowiedź: *Budowę przepustu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.*

2.6. Proszę o określenie czy oznakowanie poziome ma być wykonane jako grubowarstwowe czy cienkowarstwowe?

Odpowiedź: *Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.*

2.7. W dokumentacji „Materiały do zgłoszenia robót” w przekrojach wskazano, że pobocze należy wykonać z kruszywa C90/3, natomiast w projekcie budowlano-wykonawczym jest kruszywo C50/30. Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy przyjąć kruszywo C50/30 na poboczu.

Odpowiedź: *Pobocze należy wykonać z kruszywa C50/30.*


2.8. Proszę o potwierdzenie, że nie należy w wycenie przyjmować ułożenia rur osłonowych na sieciach elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, sanitarnych.

Odpowiedź: *Zamawiający nie potwierdza. Ułożenie rur osłonowych zgodnie z wymaganiami zarządców sieci oraz zapisami dokumentacji projektowej.*

2.9. Proszę o potwierdzenie, że nie należy w wycenie przyjmować przebudowy na sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, sanitarnej.

Odpowiedź: *Zamawiający nie potwierdza. Ewentualna przebudowa sieci zgodnie z wymaganiami zarządców sieci oraz zapisami dokumentacji projektowej.*

2.10. Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z



brakiem możliwości określenia kosztów przebudowy sieci telekomunikacyjnej, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Orange Polska S.A.

Odpowiedź: Zakres prac budowlanych związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnej został określony w warunkach technicznych zarządcy sieci. Na podstawie ww. dokumentu możliwe jest oszacowanie zakresu i kosztów robót budowlanych.

2.11. Zwracamy się z prośbą o usunięcie z przedmiaru Zadania 1 pozycji 2.1.1 dotyczącej wykonania i uzgodnienia projektu wykonawczego przebudowy telekomunikacyjnej. Zgodnie z SWZ §4. pkt. 1 przedmiotem zamówienia jest m.in. przebudowa sieci telekomunikacyjnej, a nie zaprojektowanie ww. przebudowy. Zgodnie z formułą „wybuduj” wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zakres prac związanych z przebudową drogi gminnej został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Część 3. Pytania dotyczące zakresu: zadanie 2.

3.1. W dokumentacji „Materiały do zgłoszenia robót” w przekrojach wskazano, że pobocznie należy wykonać z kruszywa C90/3, natomiast w projekcie budowlano-wykonawczym jest kruszywo C50/30. Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy przyjąć kruszywo C50/30 na poboczu.

Odpowiedź: Pobocznie należy wykonać z kruszywa C50/30.

3.2. Proszę o potwierdzenie, że nie należy w wycenie przyjmować ułożenia rur osłonowych na sieciach teletechnicznych, elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, sanitarnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Ułożenie rur osłonowych zgodnie z wymaganiami zarządców sieci oraz zapisami dokumentacji projektowej.

3.3. Proszę o potwierdzenie, że nie należy w wycenie przyjmować przebudowy na sieci teletechnicznej, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, sanitarnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Ewentualna przebudowa sieci zgodnie z wymaganiami zarządców sieci oraz zapisami dokumentacji projektowej.

Część 4. Pytania dotyczące zakresu: zadanie 3.

4.1. Proszę o określenie czy oznakowanie poziome ma być wykonane jako grubowarstwowe czy cienkowarstwowe?

Odpowiedź: Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.

4.2. W km ok. 0+150 na odcinku drogi 0+000 – 0+283,73 na rysunku wskazany jest przepust pod drogą, w przedmiarze brak jest przebudowy/oczyszczenia przepustu. Proszę o potwierdzenie, że w wycenie nie należy przyjmować przebudowy/oczyszczenia przepustu pod drogą. Jeśli należy przyjąć to proszę o wskazanie ilości oraz zakresu robót.

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa nie obejmuje przedmiotowego przepustu.

4.3. Proszę o potwierdzenie, że nie należy w wycenie przyjmować ułożenia rur osłonowych na sieciach teletechnicznych, elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, sanitarnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Ułożenie rur osłonowych zgodnie z wymaganiami zarządców sieci oraz zapisami dokumentacji projektowej.

4.4. Proszę o potwierdzenie, że nie należy w wycenie przyjmować przebudowy na sieci teletechnicznej, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, sanitarnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Ewentualna przebudowa sieci zgodnie z wymaganiami zarządców sieci oraz zapisami dokumentacji projektowej.

Burmistrz Miłakowa
/-/ Krzysztof Szulborski