




PRZEKRÓJ I-I




PRZEKRÓJ II-II



PRZEKRÓJ III-III



skala 1:10




A	4cm	W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
	8cm	W-wa wiążąca z bet. asfaltowego AC 16W
	22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3)
	30cm	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm= 2,5MPa
	64 cm	RAZEM

B	22cm	Krawężnik najazdowy 22x15cm
	15cm	Krawa betonowa z oporem 35x28x20 z betonu C12/15

C	15cm	Pobocze z destruktu bitumicznego z powierzchniowym utwardzeniem
----------	------	---

8cm	Kostka betonowa gr. 8cm koloru czerwonego
3cm	Podsiypka cementowo - piaskowa gr. 3cm
22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/3,5 (niezaskanka niezwiązana z kruszywem C90/3)
30cm	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm= 2,5MPa
63 cm	RAZEM

E	30cm	Krawężnik drogowy 30x20cm
	15cm	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

			
<p>ul. Cieszyńska 226 44-337 Jasztębie-Zdrój tel. 663 381 970, 603 240 620 e-mail: biuro@mi-design.pl www.mi-design.pl</p>			
<p>Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. JUTRZENKI W ZEBRZYDOWICACH</p>			
<p>Adres obiektu budowlanego: ulica Jutrzenki w Zebrydowicach</p>			
<p>PRZEKROJE POPRZECZE OD I-4 DO III-III</p>			
<p>Nazwa rynunku</p>	<p>Investor Gmina Zebrydowice ul.Ks.Janusz 6 ; 43-410 Zebrydowice</p>		
<p>Projektant branża drogową</p>	<p>mgr inż. Remigiusz Maciej uprawnienia nr GPrL/1534/PWB/18 w spec. Inżynierinji drogowej</p>		
<p>Sprawdzający branża drogową</p>	<p>mgr inż. Piotr Lilla uprawnienia nr SLK/7889/PWB/19 w spec. Inżynierinji drogowej</p>		
<p>branża drogowa</p>	<p>stadium projektu Projekt</p>	<p>data opracowania 12.2022rok</p>	<p>skala rysunku 1:50, 1:10</p>
		<p>numer rysunku 04</p>	<p>Podpis</p>
<p>Opracowanie chronione prawem Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/84 z 23.02.1994r.)</p>			