PRZEKRÓJ POPRZECZNY BOISKA, projekt, skala 1:20

Kostka betonowa typu " Holland " (prostokątna),gr. 8 cm jasnoszara lub ciemnoszara,na zaprawie cem.-piaskowej 1:5
Niesort kamienny 0-40 WG BN 84/6774-02 , gr.10cm
Niesort kamienny 0-60 WG BN 84/6774-02 , gr.15cm
Grunt rodzimy

14 mm	nawierzchnia poliuretanowa 2S (7 mm EPDM z recyklingu + 7 mm EPDM)
30-35 mm	podbudowa elastyczna ET
30-50 mm	warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0,1 - 4 mm)
50-100 mm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0,075-31,5 mm
100 mm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63 mm
100 mm	zagęszczona podsypka piaskowa
	grunt rodzimy Is>0,9


Istniejącą kostkę betonową wzdłuż linii bocznej boiska
należy przełożyć i dostosować do rzędnych projektowanego boiska
Korytko odwadniające liniowe
RECYFIX PRO 100 lub równoważne.
-korytka z rusztami, kl. C
250 typ 010 z rusztem FIBRETEC
poliamidowym, szczelinowym SW 9,
czarnym wraz ze studzienkami z rusztem FIBRETEC,
poliamidowym, szczelinowym SW 9,
czarnym, kl. C 250
15
2200
15
SPADKEK 0,7 %
SPADKEK 0,7 %
- 0.07 = 293,93 m n.p.m
± 0.00 = 294,00 m n.p.m
- 0.07 = 293,93 m n.p.m
- 0.10 = 293,90 m n.p.m
293,61 m n.p.m
293,61 m n.p.m
32
40
10 10 10 5 3 1
Korytko odwadniające liniowe
RECYFIX PRO 100 lub równoważne.
-korytka z rusztami, kl. C
250 typ 010 z rusztem FIBRETEC
poliamidowym, szczelinowym SW 9,
czarnym wraz ze studzienkami z rusztem FIBRETEC,
poliamidowym, szczelinowym SW 9,
czarnym, kl. C 250

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY BOISKA, projekt, skala 1:20 - FRAGMENT

14 mm	nawierzchnia poliuretanowa 2S (7 mm EPDM z recyklingu + 7 mm EPDM)
30-35 mm	podbudowa elastyczna ET
30-50 mm	warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0,1 - 4 mm)
50-100 mm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0,075-31,5 mm
100 mm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63 mm
100 mm	zagęszczona podsypka piaskowa
	grunt rodzimy Is>0,9


40
10 10 10 5 3 1

nazwa i adres inwestycji:
Przebudowa istniejącego boiska asfaltowego wraz z urządzeniami i rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie, ul. Mickiewicza 11 na działce nr 262, obręb 1. Kategoria obiektu V.

inwestor:
Gmina Skoczów, Rynek 1, 43-430 Skoczów,

treść rysunku :
PRZEKRÓJ BOISKA POPRZECZNY

data:	MAJ 2018	skala:	1:20
etap: PB		IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
	opracował:	mgr inż. arch. Tomasz Raszka	
branża: A	konstrukcja:		
nr rys: 03			

Tomasz Raszka Architekt
ul. Sportowa 7, 43-450 Ustroń; NIP: 5482482401, REGON: 243411775
architekt@tomaszraszka.com; www.tomaszraszka.com

Projekt wykonano w programie Autodesk Autocad 2014 LT. Projekt przeznaczony jest do jednokrotnego wykonania. Wszelkie kopiowanie, skanowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych bez pisemnej zgody autora - ZABRONIONE.