
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa, modernizacja drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 324/8, 324/10, 324/12 w m. Ustrobna

ADRES INWESTYCJI: Ustrobna

INWESTOR: Gmina Wojaszówka

ADRES INWESTORA: 38-471 Wojaszówka 115

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa Skalski Paweł - inspektor d/s drogownictwa i zamówień publicznych

DATA OPRACOWANIA: 20.02.2024

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU 0,00 zł

VAT:

PODATEK VAT: 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS: Przebudowa, modernizacja drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 324/8, 324/10, 324/12 w m. Ustrobnia							
1		Przygotowanie terenu pod budowę					
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie trasy dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0,138	0,00	0,00	0,0000%
2 d.1	KSNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	138 * 3,0 = 414,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę						0,00	0,0000%
2		Podbudowy					
3 d.2	KNNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m3	138 * 3,0 * 0,1 = 41,400	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Podbudowy						0,00	0,0000%
3		Nawierzchnia					
4 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	138 * 3,0 = 414,000	0,00	0,00	0,0000%
5 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	138 * 3,0 = 414,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Nawierzchnia						0,00	0,0000%
4		Pobocza					
6 d.4	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm - pobocza	m2	138 * 0,2 * 2 = 55,200	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Pobocza						0,00	0,0000%
Kosztorys netto						0,00	
VAT 23 %						0,00	
Kosztorys brutto						0,00	