



ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ
ZABUDOWY NA PIĘTRZE II

symbol		DZ1		DZ2	
					
symbol		DZ1		DZ2	
wymiar w świetle	S	90+90		90+90	
	H	210		210	
wymiar zewnętrzny	Sz	360		277	
	Hz	217		217	
typ ościeznicy		aluminiowa		aluminiowa	
skrzydło		–		–	
ilość		2		1	
uwagi		Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor szary. Szczelność i izolacyjność ogniowa EI30S. Stałe przeszklecie w klasie EI30. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906. Wyposażenie: – samozamykacze klasy nie mniejszej niż 3, z regulacją siły domykania – szkło bezpieczne – ctrzymacze drzwiowe		Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor szary. Szczelność i izolacyjność ogniowa EI30S. Stałe przeszklecie w klasie EI30. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906. Wyposażenie: – samozamykacze klasy nie mniejszej niż 3, z regulacją siły domykania – szkło bezpieczne – ctrzymacze drzwiowe	

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
 2. Wymiary na rysunku podano w cm.
 3. Ślusarka drzwiowa wyposażona w zamek z wkładką systemową – zasada wszystkie drzwi na jeden klucz.
 4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta.



ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH

Temat:

Inwestor:

Adres:

Projektant:

Współpraca:

Tytuł:

Data:

Zespół Biur Projektowych

ul. Świętokrzyska 12,

30 - 015 Kraków,

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

www.wolarek-zatorowski.eu

tel./fax (12) 265 19 28

+48 607 616 222

+48 692 299 165

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego Im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.

Szpital Kliniczny Im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29

ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31

mgr inż. Piotr Wolarek
UPR. NR MAP/0174/POOK/09

mgr inż. arch. Patrycja Malisz

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ - ZABUDOWY NA PIĘTRZE II

Branża:

Faza:

Skala:

Nr rysunku:

04.2023

BUDOWLANA

PROJEKT WYKONAWCZY

1:20

S_09