

Zakład Usług Geodezyjnych  
Ryszard Belka  
ul. Kwiska 41/18, 54-210 Wrocław  
NIP: 894-103-01-38, REGON: 930789720  
tel. 71-351-03-89

Ryszard Belka  
Geodeta uprawniony  
Zaśw. GUGiK. 4844

Informacji o służebnościach gruntowych  
mających wpływ na gospodarowanie gruntami zlokalizowanymi  
w obszarze inwestycji nie badano

# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:1000

Sekcje mapy: 6.150.09.14.4; 6.150.09.15.3; 6.150.09.15.4  
Ukt. wsp. płaskich: PL - E TRF 2000 strefa 6, ukt. wys. PL - KRON86-NH  
GKK.6640.2245.2020

Mapa d/c projektowych jako mapa hybrydowa sporządzona na podstawie nieobowiązujących instrukcji DII i K-1


Oświadczam, że wórnik mapy do celów projektowych nie został zmodyfikowany  
względem dokumentu użytego w niniejszym projekcie budowlanym.  
W związku z powyższym, potwierdzam wórnik  
za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Sebastian Biernacki

Województwo: dolnośląskie  
Powiat: średzki  
Jednostka ewidencyjna: Miękinia 021803\_2  
Obręb: Miękinia 0015  
AM: 2  
Działka: 440/605  
Arkusz: 6b (7)

Legenda:  
obszar opracowania  
granica terenów o różnych przeznaczeniu w MPZP  
nieprzekraczalna linia zabudowy  
ZL - lasy  
ZP: ZP/1 - tereny zieleni urządzonej  
KDW - tereny dróg wewnętrznych

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKK.6640.2245.2020
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŚREDZKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Zakład Usług Geodezyjnych Ryszard Belka ul. Kwiska 41/18, 54-210 Wrocław NIP: 894-103-01-38, REGON: 930789720 tel. 71-351-03-89
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr GKK.6640.2245.2020.44369 z dn. 08.06.2021
Imię, nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Ryszard Belka nr uprawnień: 4844

Ryszard Belka  
Geodeta uprawniony  
Zaśw. GUGiK. 4844



Rura ochronna PE100RC 2/2 SDR17 De355x21,1mm, L=6,0m  
dla w De225mm (wykop otwarty)  
Rura ochronna PE100RC 2/2 SDR17 De315x18,7mm, L=6,0m  
dla kst De180mm (wykop otwarty)

Rura ochronna PE100RC 2/2 SDR17 De355x21,1mm, L=10,0m  
dla w De225mm (wykop otwarty)  
Rura ochronna PE100RC 2/2 SDR17 De315x18,7mm, L=10,0m  
dla kst De180mm (wykop otwarty)

## LEGENDA:

- W-1 WIEŻA SIECI WODOCIĄGOWEJ
- Z150.200 ZASADNIK DN150/DN200 NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
- S-1y STUDNIA CZYSZCZĄKOWA SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ
- S-02y STUDNIA CZYSZCZĄKOWA-ODPOWIEDZIOWA SIECI KANAL. TŁOCZNEJ
- SIEĆ WODOCIĄGOWA PE100RC 2/2 SDR17 De225mm (689,7m)
- SIEĆ KANALIZACJI TL. PE100RC 2/2 SDR17 De180mm (689,5m)
- Skrzyżowania z kablem eMN wyposażać w dzielnicę osłonową A120PS / L=1,5m, kolor niebieski
- Zachować szczególną ostrożność podczas prac przy istniejących punktach osnowy geodezyjnej

Wrocław, dn. 2021-05-17

STUDIO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE KlimapOL Grażyna Biernacka 55-330 Miękinia, Brzezina ul. Wiosenna 3, tel. 607 633 246, gbiernacka.brzezina@gmail.com			
TEMAT: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZESYŁOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ KADŁUB-MIĘKINIA ul. Mrozowska dz. nr 184/1, 142/1, obręb: Kadłub, dz. nr 605, 440, 493, 507/3, 509/1 509/2, 509/3, 383, 379/6, 332/7, 330/11, 330/12, 330/6, 330/5, 330/4, 330/3 330/2, 296/7, obręb: Miękinia, dz. nr 564/203, obręb: Mrozów, gmina Miękinia			
INWESTOR: Gmina Miękinia 55-330 Miękinia, ul. Tadeusza Kościuszki 41			
PAŹDZIERNIK 2021	Brzoza: SANITARNA	Stadium: P. TECHNICZNY	Skala 1:1000
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - arkusz 6b			Nr rysunku:
Projektant: mgr inż. Sebastian Biernacki nr upr. 239/00/DUW			6b/S