

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: na najem z montażem i demontażem elementów zabudowy tymczasowej w postaci **w postaci płotów i barierek do ogrodzenia, wraz z obsługą serwisową - w niżej wymienionych lokalizacjach, w związku z organizacją Igrzysk Europejskich 2023, z podziałem na 5 części zamówienia.**

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu:

- kompleksowa dostawa (najem, transport docelowy i posadowienie płotów i barierek do ogrodzenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego),
- montaż i demontaż, a także zapewnienie odpowiedniego wyposażenia (min. klamry montażowe, obciążniki, kotwy lub inne elementy konieczne do bezpiecznego użytkowania przedmiotu najmu),
- zapewnienie obsługi w celu reagowania na nieprzewidziane wydarzenia związane z prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniem ogrodzeń tymczasowych,
- wyznaczenie dróg dojazdu i dróg technologicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące lokalizacje:

A. Lokalizacja – część - 1 - Kraków (obejmujące cały teren Krakowa wraz niżej wymienionymi lokalizacjami)

- Obiekt 1 - Wioska zawodnicza AGH – al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
- Obiekt 2 - AWF Kraków – ul. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
- Obiekt 3 - Centrum Sportu Kolna – ul Kolna 2, 30-381 Kraków
- Obiekt 4 - Cracovia Arena – al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-119 Kraków
- Obiekt 5 - Tauron Arena Kraków – ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków
- Obiekt 6 - Płaszowianka Arena – ul Stóża Rybna 19, 30-714 Kraków
- Obiekt 7 - Stadion im. H. Reymana – ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków
- Obiekt 8 - Hutnik Arena – ul. Ptaszyckiego 4, 31-979 Kraków
- Obiekt 9 - Zalew Nowohucki – ul. Bulwarowa, 31-751 Kraków
- Obiekt 10 - Zalew Kryspinów - Budzyń 135, 32-060 Cholerzyn
- Obiekt 11 - Krzeszowice BMX Park– Róg ul. Sportowej i ul. Krzywej, 32-065 Krzeszowice

B. Lokalizacja – część - 2 - Krynica Zdrój, Nowy Sącz:

- Obiekt 2.1 - Góra Parkowa – al. Nowatorskiego, 33-380 Krynica Zdrój
- Obiekt 2.2 - Krynica Zdrój Arena – ul. Zawadowskiego 5, 33-380 Krynica Zdrój
- Obiekt 2.3 - Amfiteatr – ul. Ogrodowa 19, 33-300 Nowy Sącz

C. Lokalizacja – część 3 – Nowy Targ, Zakopane:

- Obiekt 3.1 - Nowy Targ Arena – ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ
- Obiekt 3.2 - COS Zakopane Średnia i Wielka Krokiew – ul. B. Czecha 1, 34-500 Zakopane

D. Lokalizacja – część - 4 - Tarnów:

- Obiekt 4.1 - Jaskółka Arena – ul. Traugutta 3b, 33-101 Tarnów
- Obiekt 4.2 - ANS Tarnów – ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
- Obiekt 4.3 – CSM Tarnów – ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów
- Obiekt 4.4 – Dwór Modrzewiowy Tarnów - Traugutta 5, 33-100 Tarnów

E. Lokalizacja – część – 5 – pozostałe miasta:

- Obiekt 5.1 – Wrocław WKS Śląsk – sekcja strzelecka – ul. Świątnicka 36, 52-018 Wrocław
- Obiekt 5.2 – Myślenice - Hala sportowa – ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice
- Obiekt 5.3 – Oświęcim – Pływalnia, ul. Cjemików4, 32-600 Oświęcim
- Obiekt 5.4 – Rzeszów – Pływalnia, ul. A.Matuszczaka 7A, 35-083 Rzeszów

- Obiekt 5.5 – Bielsko-Biała – Hala Widowiskowa BBOSiR, ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca, w szczególności:

- Dostarczy wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
- Wykona posadowienie ogrodzeń tymczasowych w uzgodnionych miejscach zgodnie z mapą lokalizacji oraz obiektu;
- Zapewni utrzymanie serwisowe i techniczne posadowionych, zamontowanych, konstrukcji przedmiotu zamówienia – ogrodzeń tymczasowych;
- Po okresie najmu wywiezie/usunie wszystkie elementy ogrodzeń tymczasowych oraz dodatkowego wyposażenia;
- Dostarczy przedmiotu zamówienia w oparciu o uzgodnione projekty z Zamawiającym. Założenia projektowe zostały ujęte w załącznikach graficznych do OPZ. Wykonawca dostosuje ostateczny przebieg do warunków terenowych, ukształtowania i pozostałych czynników determinujących ustawienie płotów, w tym uwarunkowań prawnych;
- Wyznaczy osobę – koordynatora Umowy, dedykowaną do obsługi zamówienia oraz wykonującą czynności w zakresie koordynacji i nadzoru realizacji umowy. Wyznaczona osoba ma w obowiązku obsługę bieżących zapytań i zgłoszeń na potrzeby współpracy podczas całości trwania umowy;
- Uzgodnienie z Zamawiającym szczegółów w zakresie rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów i urządzeń, których propozycję Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu;
- Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż, powinny spełniać wymagania techniczne, funkcjonalne, użytkowe i jakościowe;
- Na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania dla potrzeb realizacji prac montażowych projektu organizacji placu i zaplecza montażu, z obsługą komunikacyjną montażu oraz uzgodnienia z właściwymi służbami (w razie potrzeby). Za projekt organizacji ruchu w trakcie trwania III Igrzysk Europejskich odpowiada Zamawiający;
- Dostarczenie wraz z montażem i demontażem przedmiotu zamówienia, wraz z wszelkiego rodzaju sprzętem, narzędziami i urządzeniami koniecznymi do użycia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
- Wykonawca zapewni niezbędną obsługę techniczną/serwis, w tym serwis we wskazanych lokalizacjach i okresie określonym zgodnie z załączonymi Załącznikami do OPZ do danej lokalizacji i obiektu – w tym, w szczególności zapewni:
 - naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów/przęseł ogrodzeń tymczasowych;
 - demontaż oraz przesunięcie elementów ogrodzeń tymczasowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego jeśli będzie tego wymagała potrzeba związana z organizacją zawodów sportowych w ramach Igrzysk Europejskich 2023;
 - pomoc w naprawie (podniesieniu przewróconych elementów ogrodzeń tymczasowych) w przypadku ich wywrócenia na skutek działania osób trzecich lub w przypadku wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych.
 - obsługa techniczna będzie funkcjonować w następujący sposób:
 - Wykonawca zapewni stały dyżur minimum 2 osób w każdej z lokalizacji wskazanych poniżej, przez wszystkie wskazane dni, przez co najmniej 12 godzin w porze dziennej:
AWF Kraków: w dniach 23.06 – 29.06,
MTB (Góra Parkowa) Krynica: w dniach 23.06 – 25.06,
AGH Kraków (wioska zawodnicza): – w dniach 16.06 – 04.07,
Zalew Nowohucki Kraków: w dniach 26.06 – 01.07,
 - dla każdej z lokalizacji, od dnia montażu do zakończenia zawodów lub zakończenia funkcjonowania obiektu na potrzeby wydarzeń w ramach III Igrzysk Europejskich w poszczególniej lokalizacji – Wykonawca zapewni ekipę serwisową [24 godziny, 7 dni w tygodniu], która to ekipa w składzie co najmniej 2 osób dojedzie w terminie do 4 godzin na miejsce, którego wezwanie dotyczy, w celu interwencyjnej naprawy, serwisu, na każde

wezwanie Zamawiającego w trakcie trwania usługi. Awaryjne wezwanie serwisowe może dotyczyć 1 lokalizacji lub wszystkich równocześnie,

- l) Złożenie wraz z dokumentacją protokołu zdawczo – odbiorczego z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, ofertą, zakresem ustalonym z Zamawiającym, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
- m) Demontaż infrastruktury tymczasowej wraz z usunięciem wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu prac, wraz z uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac;
- n) Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz.1397) oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacją przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, przedmiotowe prace: - nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, - nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym prace objęte OPZ nie wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani też uzyskania decyzji środowiskowej;
- o) Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z wszelkimi odpadami wytworzonymi w związku z realizacją niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym zapewnienia na własny koszt odbioru i odzysku odpadów przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Oferta powinna być kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załączników. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

3. Przewidywany zakres prac:

Potencjalny Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie niezbędne prace w zakresie przygotowania terenu m.in.:

a) Prace przygotowawcze:

- Wyznaczenie położenia ogrodzeń tymczasowych.
- Zabezpieczenie terenu
- Niezbędne roboty ziemne.

b) Wykonanie prac montażowych na podstawie harmonogramu, sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej:

- Wykonawca montażu jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania prac montażowych oraz wiedzą techniczną.
- Zamawiający ustala następujące etapy odbiorów: odbiór eksploatacyjny (przekazanie Zamawiającemu gotowego do eksploatacji obiektu), odbiór końcowy po demontażu całości infrastruktury. Wykonawca prac jest zobowiązany dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń przedstawić aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania, certyfikaty lub deklaracje zgodności. Szczegóły dotyczące odbioru prac zostaną określone w umowie.
- Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić montaż w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożeń dla osób przebywających na terenie inwestycji.
- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

c) Prace demontażowe, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego:

- Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego nadzoru przy pracach demontażowych obejmujących przedmiot zamówienia,

- Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, poprzez wyrównanie terenu jeżeli w związku z montażem Wykonawca ingerował w podłoże.

4. Harmonogram realizacji:

Ostateczne potwierdzenie ilości: płotów wysokich, barierki zaporowej niskiej, barierki kątowej, barierki zaporowej ciężkiej (policyjnej), barierki tunelowej, bram lub zestawów bramowych	2 tygodnie po podpisaniu umowy
Zatwierdzenie harmonogramu dostawy/odbioru i montażu/demontażu oraz wykazu osób uprawnionych i przeszkolonych	2 tygodnie po podpisaniu umowy
Montaż	czas na montaż, w zależności od wielkości przedmiotu zamówienia – będzie wynosił od 1 do maksymalnie 3 dni.
Zgłoszenie gotowości do użytkowania	Zgodnie z harmonogramem
Protokół montażowy wraz z poświadczeniem uprawnionej osoby o poprawności wykonanej konstrukcji i przekazaniu do użytkowania .	W dniu zakończenia montażu
Wykaz osób uprawnionych do konserwacji i działania w wypadkach krytycznych ze strony wykonawcy	W dniu zakończenia montażu
Demontaż z protokołem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego	Zgodnie z harmonogramem, nie dłużej niż 1 do 3 dni, w zależności od lokalizacji

5. Wymiary dyspozycyjne do posadowienia: sugerowana wizja lokalna

Wykonawca powinien, przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu, dokonać wizji lokalnej terenu, na którym będzie posadowione ogrodzenie tymczasowe wraz z bezpośrednim otoczeniem, w celu zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty. Wizja lokalna fakultatywna i z tytułu jej przeprowadzenia Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie od Zamawiającego.

Zamawiający planuje termin wizji lokalnej dla lokalizacji, gdzie przedmiot zamówienia może wymagać dostosowania ustawienia barierki i płotów do specyficznych warunków ukształtowania terenu lub do których dostęp jest utrudniony:

- dla obiektów: Zalew Kryspinów, Zalew Nowohucki, Centrum Sportu Kolna, Wioska Zawodnicza AGH, AWF Kraków ustalony jest na dzień 27.04.2023r,

- dla obiektów: Krynica Zdrój - Góra Parkowa, ANS Tarnów, TOSiR Tarnów (hala Jaskółka), Nowy Sącz – Amfiteatr ustalony jest na dzień 28.04.2023r.

Pozostałe lokalizacje stanowią ogólnodostępne tereny utwardzone lub płaskie.

W celu potwierdzenia uczestnictwa w wizji lokalnej, należy skontaktować się z Janusz Kołaczowski, nr telefonu +48 605 956 014, e-mail: janusz.kolaczowski@ie2023.pl oraz zgłosić się poprzez platformę zakupową.

6. Miejsce realizacji zamówienia:

Ze względu na różne lokalizacje przedmiot zamówienia został podzielony na Zadania oraz obiekty i obejmuje swym zakresem kompleksową realizację zadania inwestycyjnego wraz z wymienioną specyfikacją oraz szczegółowymi wymaganiami:

A) Lokalizacja – część - 1 - Kraków

- **Obiekt 1.1 – Wioska zawodnicza AGH**

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie, na terenie Miasteczka studenckiego AGH na działce nr. 261/1, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu o zróżnicowanym gruncie trawiastym i betonowym. Mapa lokalizacji znajduje się w Załączniku nr 1.1. – Wioska zawodnicza AGH.

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 3100 m
- barierka zaporowa lekka – 260 m
- bramy / zestawy bramowe (3500 cm) – 48 szt.

- **Obiekt 1.2 – AWF Kraków**

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obiekcie Akademia Wychowania Fizycznego przy ul. Jana Pawła II 78 w Krakowie. Mapa lokalizacji znajduje się w Załączniku nr 1.2. – AWF Kraków.

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 1250 m
- barierka zaporowa lekka – 910 m
- bramy / zestawy bramowe (3500 cm) – 2 szt.
- barierka tunelowa (zestaw) – 1 szt.

- **Obiekt 1.3 - Centrum Sportu Kolna**

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana w południowo-zachodniej części Krakowa. Teren pod zabudowę znajduje się na działce nr 1110/113 na terenie Ośrodka Rekreacji i Sportu Kolna, przy ul. Kolna 2, 30-381 Kraków. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu o zróżnicowanym gruncie żwirowym. Z uwagi na montaż pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi Spółka Igrzyska Europejskie 2023 informuje, że w przypadku wystąpienia powodzi w lokalizacji OSiR KOLNA: wszelkie tymczasowe obiekty budowlane np.: namioty, kontenery, trybuny, przenośne toalety itp. muszą zostać usunięte bezzwłocznie poza teren objęty powodzią przez wykonawców poszczególnych prac na własny koszt. Przed usunięciem toalet przenośnych i kontenerów sanitarnych należy bezzwłocznie opróżnić zbiorniki ze ścieków celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia rzeki Wisły. W lokalizacji przy ul. Kolej 2 zabrania się ingerencji w istniejący grunt z uwagi na bliskość wałów przeciwpowodziowych. Mapa lokalizacji znajduje się w Załączniku nr 1.3 – Centrum Sportu Kolna.

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 980 m
- barierka zaporowa lekka – 550 m
- bramy / zestawy bramowe (3500 cm) – 4szt.
- barierka tunelowa (zestaw) – 1 szt.

- **Obiekt 1.4 – Cracovia Arena**

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie Stadionu Cracovia na działkach nr 179/10, 179/6, przy ul. Focha 40, 30-119 Kraków. Teren uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, p.poż., elektryczną i oświetleniową. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym.

Mapa lokalizacji znajduje się w Załączniku nr 1.4 – Cracovia Arena

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 700 m
- barierka zaporowa lekka – 240 m
- bramy / zestawy bramowe (3500 cm) – 7 szt.
- barierka tunelowa (zestaw) – 1 szt.

- **Obiekt 1.5 – Tauron Arena Kraków**

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obiekcie Tauron Arena w Krakowie przy ul. Stanisława Lema 7 w Krakowie. Teren uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, p.poż., elektryczną i oświetleniową. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym.

Mapa lokalizacji, znajduje się w Załączniku nr 1.5 – Tauron Arena Kraków

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 85 m
- barierka zaporowa lekka – 110 m
- bramy / zestawy bramowe (3500 cm) – 2 szt.

- **Obiekt 1.6 – Płaszowianka Arena**

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 240/3 przy ul. Stróża Rybna 9, 30-962 Kraków. Na przedmiotowym terenie został uchwalony Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Teren inwestycji nie jest objęty Strefą Ochrony Konserwatorskiej.

Mapa lokalizacji, znajduje się w Załączniku nr 1.6– Płaszowianka Arena

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 840 m
- barierka zaporowa lekka – 440 m
- bramy / zestawy bramowe (3500 cm) – 3 szt.

- **Obiekt 1.7 – Stadion im. H. Reymana**

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach 180/5, 179/6, przy ul. W. Reymonta 20 w Krakowie. Teren uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, p.poż., elektryczną i oświetleniową. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym.

Mapa lokalizacji, znajduje się w Załączniku nr 1.7– Stadion im. H. Reymana

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 340 m
- barierka zaporowa lekka – 440 m
- bramy / zestawy bramowe (3500 cm) – 1 szt.

- **Obiekt 1.8 – Hutnik Arena**

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Ptaszeckiego 4 na terenie obiektu sportowego Hutnik w Krakowie. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu o zróżnicowanym gruncie żwirowym.

Mapa lokalizacji znajduje się w Załączniku nr 1.8.– Hutnik Arena

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 390 m
- barierka zaporowa lekka – 90 m
- bramy / zestawy bramowe (3500 cm) – 6 szt.

• **Obiekt 1.9 – Zalew Nowohucki**

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy działkach nr 40, oraz nr 173, znajdujących się przy ul. Bulwarowej 43, 31-978 Kraków, zgodnie z Załącznikiem nr 1.9a do OPZ. Na przedmiotowym terenie został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Teren inwestycji nie jest objęty Strefą Ochrony Konserwatorskiej. Na terenie znajduje się sztuczny zbiornik wodny oraz otaczający go park z kilkoma budkami gastronomicznymi oraz restauracją i parkingiem zewnętrznym. Działka uzbrojona jest w infrastrukturę techniczną: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, p.poż., elektryczną i oświetleniową. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest na terenie płaskim o gruncie betonowym.

Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku nr 1.9. – Zalew Nowohucki

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 150 m
- barierka zaporowa lekka – 6500 m
- bramy / zestawy bramowe (3500 cm) – 1 szt.

• **Obiekt 1.10 – Zalew Kryspinów**

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana 12 km na zachód od centrum Krakowa, na terenie gminy Liszki. Teren pod zabudowę znajduje się przy działkach nr 113/10, 114/1, 113/4, 123/2, 125/2, 1937/52 na terenie Zalewu Kryspinów, Budzyń 135, 32-060 Cholerzyn. Na przedmiotowym terenie został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Teren inwestycji nie jest objęty Strefą Ochrony Konserwatorskiej. Na terenie znajduje się zbiornik wodny oraz otaczający go teren częściowo zalesiony, z wyznaczonymi drogami wewnętrznymi, kilkoma budkami gastronomicznymi oraz parkingiem zewnętrznym. Działka uzbrojona jest w infrastrukturę techniczną: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, p.poż., elektryczną i oświetleniową. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu o zróżnicowanym gruncie: trawiastym, żwirowo-piaszczystym i betonowym.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 1.10. – Zalew Kryspinów

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 1050 m
- barierka zaporowa lekka – 350 m
- bramy / zestawy bramowe (3500 cm) – 7 szt.
- barierka tunelowa (zestaw) – 2 szt.

• **Obiekt 1.11 – Krzeszowice BMX Park**

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja znajduje się w północnej części Krzeszowic. Teren pod zabudowę znajduje się na działkach nr 950/3, 951/3 oraz 959/4 na terenie

Placu Targowego, przy ul. Szkolnej, 32-065 w Krzeszowicach. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 1.11. – Krzeszowice BMX Park.

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 990 m
- barierka zaporowa lekka – 200 m
- bramy / zestawy bramowe (3500 cm) – 2 szt.
- barierka tunelowa (zestaw) – 2 szt.
- barierka zaporowa ciężka – 70 m

B) Lokalizacja – część - 2 - Krynica Zdrój, Nowy Sącz

• Obiekt 2.1 – Góra Parkowa

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 2274 w Krynicy Zdrój. Mapa lokalizacji znajduje się w Załączniku nr 2.1 – Krynica Zdrój Góra Parkowa

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 1150 m
- barierka zaporowa lekka – 2550 m
- bramy / zestawy bramowe (3500 cm) – 6 szt.
- barierka zaporowa kątowna – 330 m.

• Obiekt 2.2 – Krynica Zdrój Arena

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 118, 115/2 oraz 115/1 w Krynicy Zdrój. Mapa lokalizacji znajduje się w Załączniku 2.2 – Krynica Zdrój Arena

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 450 m
- barierka zaporowa lekka – 100 m
- bramy / zestawy bramowe (3500 cm) – 4 szt.
- barierka tunelowa (zestaw) – 1 szt.

• Obiekt 2.3 - Nowy Sącz - Amfiteatr

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 88/2 w Nowym Sączu. Nawierzchnia Terenu jest nawierzchnią trawiastą, istniejący teren jest teren płaskim. Mapa lokalizacji znajduje się w Załączniku 2.3 – Nowy Sącz Amfiteatr.

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 350 m
- barierka zaporowa lekka – 360 m
- bramy / zestawy bramowe (3500 cm) – 3 szt.

C) Lokalizacja – część - 3 – Nowy Targ Arena, COS Zakopane

• Obiekt 3.1 – Nowy Targ Arena

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 11040/2, 11041/6, 11041/9 w Nowym Targu. Teren posiada Miejskowy Plan Zagospodarowania. Obszar charakteryzuje nierówne ukształtowanie terenu o gruncie trawiastym. Mapa lokalizacji znajduje się w Załączniku 3.1 – Nowy Targ Arena.

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 200 m
- barierka zaporowa lekka – 300 m
- bramy / zestawy bramowe (3500 cm) – 3 szt.

• **Obiekt 3.2 – COS Zakopane Średnia i Wielka Krokiew**

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 607, 539, 385 w Zakopanem. Teren posiada Miejskowy Plan Zagospodarowania. Obszar charakteryzuje zróżnicowane ukształtowanie terenu o gruncie ziemistym, trawiastym i żwirowym, istniejący teren może wykazywać nieznaczne nierówności terenu.

Mapa lokalizacji znajduje się w Załączniku nr 3.2 – COS Zakopane Duża Krokiew.

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 407, 441 w Zakopanem. Teren posiada Miejskowy Plan Zagospodarowania. Nawierzchnia Obszar charakteryzuje zróżnicowane ukształtowanie terenu o gruncie ziemistym, trawiastym i żwirowym, istniejący teren może wykazywać nieznaczne nierówności terenu.

Mapa lokalizacji znajduje się w Załączniku nr 3.3 – COS Zakopane Średnia Krokiew.

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 155 m
- barierka zaporowa lekka – 1050 m
- bramy/ zestawy bramowe (3500 cm) – 1 szt.
- barierka tunelowa (zestaw) – 3 szt.

D) Lokalizacja część - 4 – Tarnów

• **Obiekt 4.1 – Jaskółka Arena/TOSiR**

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5 w Tarnowie na terenie Arena Jaskółka Tarnów TOSiR. Teren nie posiada Miejskowego Planu zagospodarowania. Mapa lokalizacji znajduje się w Załączniku nr 4.1 – Jaskółka Arena. Obszar charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu o zróżnicowanym gruncie trawiastym, brukowym.

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 545 m
- barierka zaporowa lekka – 605 m
- bramy / zestawy bramowe (3500 cm) – 6 szt.

• **Obiekt 4.2 – ANS Tarnów**

Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22 na terenie Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Teren nie posiada Miejskowego Planu zagospodarowania. Nawierzchnia Terenu jest naturalną nawierzchnią

trawiastą. Istniejący teren może wykazywać nieznaczne nierówności terenu. Mapa lokalizacji znajduje się w Załączniku nr 4.2 – ANS Tarnów.

Wymagane ilości składające się na zamówienie (dla płotów wysokich, barierek zaporowych lekkich, barierek zaporowych ciężkich (policyjnych), barierek kątowych - ilości w metrach bieżących, w przypadku bram lub zestawów bramowych i barierek tunelowych - ilość w sztukach):

- płot ażurowy – 830 m
- barierka zaporowa lekka – 550 m
- bramy / zestawy bramowe (3500 cm) – 7 szt.
- barierka tunelowa (zestaw) – 2 szt.

E) Lokalizacja część - 5 – pozostałe miasta

- **Obiekt 5.1 – Wrocław WKS Śląsk – sekcja strzelecka**

Adres: Świątnicka 36, 52-018 Wrocław. Mapa lokalizacji obiektu wraz z uwzględnionym optowaniem zostanie dostarczona po podpisaniu Umowy.

- płot ażurowy – 100 m

- **Obiekt 5.2 – Myślenice - Hala sportowa**

Adres : ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice. Mapa lokalizacji obiektu wraz z uwzględnionym optowaniem zostanie dostarczona po podpisaniu Umowy.

- barierka zaporowa lekka – 40 m

- **Obiekt 5.3 – Oświęcim – Pływalnia**

Adres : ul. Chemików 4, 32-600 Oświęcim. Mapa lokalizacji obiektu wraz z uwzględnionym optowaniem zostanie dostarczona po podpisaniu Umowy.

- płot ażurowy – 180 m
- barierka zaporowa lekka – 80 m

- **Obiekt 5.4 – Rzeszów – Pływalnia**

Adres : ul. Adama Matuszczaka 7A, 35-083 Rzeszów. Mapa lokalizacji obiektu wraz z uwzględnionym optowaniem zostanie dostarczona po podpisaniu Umowy.

- płot ażurowy – 120 m
- barierka zaporowa lekka – 80 m

- **Obiekt 5.5 – Bielsko-Biała – Hala Widowiskowa BBOSiR**

Adres : ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała. Mapa lokalizacji obiektu wraz z uwzględnionym optowaniem zostanie dostarczona po podpisaniu Umowy.

- płot ażurowy – 35 m
- barierka zaporowa lekka – 25 m

Załączniki:

- Załącznik 1.1 – Obiekt 1.1 – Wioska Zawodnicz AGH
- Załącznik 1.2 – Obiekt 1.2 – AWF Kraków
- Załącznik 1.3 – Obiekt 1.3 – Centrum Sportu Kolna
- Załącznik 1.4 – Obiekt 1.4 – Cracovia Arena
- Załącznik 1.5 – Obiekt 1.5 – Tauron Arena Kraków
- Załącznik 1.6 – Obiekt 1.6 – Płaszowianka Arena
- Załącznik 1.7 – Obiekt 1.7 – Stadion im. H. Reymana
- Załącznik 1.8 – Obiekt 1.8 – Hutnik Arena

Załącznik 1.9 – Obiekt 1.9 – Zalew Nowohucki
Załącznik 1.10 – Obiekt 1.10 – Zalew Kryspinów
Załącznik 1.11 – Obiekt 1.11 – Krzeszowice BMX Park

Załącznik 2.1 – Obiekt 2.1 – Krynica Zdrój – Góra Parkowa
Załącznik 2.2 – Obiekt 2.2 – Krynica Zdrój Arena
Załącznik 2.3 – Obiekt 2.3 – Amfiteatr – Nowy Sącz

Załącznik 3.1 – Obiekt 3.1 - Nowy Targ Arena
Załącznik 3.2 - Obiekt 3.2 - COS Zakopane Średnia i Wielka Krokiew - Zakopane

Załącznik 4.1 – Obiekt 4.1 - Jaskółka Arena –Tarnów
Załącznik 4.2 – Obiekt 4.2 - ANS Tarnów – Tarnów