


# UWAGI:

1. Rurociąg ułożyć na podsypce z piasku gr. 0,20 m
2. Rurociąg obsypać piaskiem na wysokość 0,30 m powyżej płaszcza rury
3. Trasę wodociągu należy oznakować taśmą znakującą z wkładką metalową.
4. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
5. Proj. przewody wodociągowe wykonać z rur do przesyłania wody PE100 SDR11 PN16
6. Minimalne przykrycie wodociągu: h=1,4m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
7. Dokładne rzędne posadowienia przewodów ustalić na miejscu
8. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
9. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
10. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

| | | |
|---|---|---|
| W1.1, W2, W5 | Podłączenie hydrantu podziemnego Hp80 trójnik równoprzelotowy 90/90 | 3 szt |
| W6 | Zakończenie rurociągu, kołnierzem, dn80 | 1 szt |
| W4 | Trójnik redukcyjny 90/63 | 1 szt |
| 9 | Rura przewodowa ocieplona watą szklaną Dn 168x7,3mm, L=2,0m | 1 szt |
| 8 | Łuk dn 90PE | 6 szt |
| 7 | Kolano dn 90PE | 9 szt |
| 6 | Kołnierz stal, dn80 +tuleja kołnierzowa 90/80 | 8 szt |
| 5 | Trójnik równoprzelotowy kołnierzowy 90/80 | 3 szt |
| 4 | Łącznik WAGA do rur 90/80 | 1 szt |
| b | Skrzynka uliczna do zasuw | 4 szt |
| a | Obudowa do zasuw | 4 szt |
| Zo1 | Zasuwa kołnierzowa dn Ø80 | 4 szt |
| 3 | Połączenie kołnierzowe do rur 90/80 lub kołnierz stalowy dn80 + tuleja kołnierzowa | 1 szt |
| 2 | Projektowana sieć wodociągowa 90PE Rura 90 PE 100 RC SDR11 PN16 | 222m |
| 1 | Istniejąca sieć wodociągowa 90PE | |
| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | |

UWAGA

Głębokość posadowienia wodociągu ustalić na budowie

OZNACZENIA

| | |
|---|---|
| W1 - W6 | Proj. sieć wodociągowa w90 |
| Zo1 | Proj. zasuwa odcinająca Ø80 |
| Hp1 - Hp3 | Proj. hydrant naziemny Ø80 |

Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904 z późn.zm.).

INWESTOR
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z RZYŁĄCZEM DO ZAPLECZA SOCJALNO - SZATNIOWEGO W PONIDZIWOCACH NA DZIALCE NR 6
(lednostka: Rudźnica ; obręb: Poniszowice)
przez dz. nr 1238/1(26, 1029/7), 977/13, 973/13, 1/26,
GMINA RUDZINIEC
44-160 Rudźnica ul. Gliwicka 26

TYTUŁ PROJEKTU
**PROJEKT BUDOWLANY**

BRANŻA: PSWN

TYTUŁ RYSUNKU
**PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ**

DATA: 01.2022 | SKALA: 1:100 | NUMER: IS_02

wszelkie prawa autorskie zastrzeżone