

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej.
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna Nr 189012G Trąbki Małe - Trąbki Wielkie
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Bogdanowicz
DATA OPRACOWANIA : 23-06-2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23-06-2022 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1		Roboty ziemne			
1	KNR-W 2-01	D-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0113-03	01.01.01	równinym	km	1.000	
			1.0			
					RAZEM	1.000
2	KNR 2-25	D-	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m ²		
d.1	0407-01	02.01.01		m ²	4500.000	
			1000*4.5			
					RAZEM	4500.000
3	KNR 2-25	D-	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej	m ²		
d.1	0407-02	04.02.02		m ²	4500.000	
			poz.2			
					RAZEM	4500.000
4	KNR 2-31	D-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	04.02.02	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	4500.000	
			poz.2			
					RAZEM	4500.000
5	KNCK-1208-	D-	Naprawa poboczy poprzez plantowanie	m ²		
d.1	02	02.00.01		m ²	1000.000	
			1000.0*0.5*2			
					RAZEM	1000.000
6	KNR 2-01	D-	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.1	0108-02	02.00.01		ha	0.050	
			0.05			
					RAZEM	0.050
7	KNR 4-01	D-	Wywóz krzewów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-05	02.00.01	grunt.kat. I-II	m ³	20.000	
			20			
					RAZEM	20.000
8	KNR 4-01	D-	Wywóz krzewów samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	02.00.01	Krotność = 5	m ³	25.000	
			25			
					RAZEM	25.000
9			UTYLIZACJA	m ³		
d.1	wycena indywidualna		poz.8	m ³	25.000	
					RAZEM	25.000
2	45233223-8		Układanie płyt typu JOMB			
10	KNR 2-25	D-	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa	m ²		
d.2	0407-03	05.03.03		m ²	4500.000	
			poz.2			
					RAZEM	4500.000