

Przedmiar robót

Remont instalacji oświetlenia dekoracyjnego

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek użytkowy**

Lokalizacja: **ul.Klubowa 2**
44-335 Jastrzębie - Zdrój

Inwestor: **Miejski Zarząd Nieruchomości**
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzębie - Zdrój

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont instalacji oświetlenia dekoracyjnego		
1	Element	Remont instalacji elektrycznej		
1.1	KNNR 5/719/9	Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce cem-piask., ręcznie analogia	m2	10
1.5	KNNR 5/720/9	Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa. Kostka z demontażu	m2	10
1.5	KNRW 403/903/4	Odlączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n/t i p/t, łączenie przez listwy zaciskowe, żyła o przekroju do 10 mm ² analogia	kpl	5
1.5	KNNR 9/1001/7	Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 100 kg Demontaż oprawy gruntowej analogia	kpl.	5
1.16	KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg, stalowy Montaż oprawy gruntowej analogia	szt	5
1.17	KNRW 508/803/4	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 16 mm ²	szt	5
1.6	KNRW 403/1202/1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy	pomiar	5

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem	t	0,117
2.	oprawa gruntowa ACHILLE 450 LED 51WW 6800LM	szt.	5
3.	Piasek naturalny kopany	m3	0,818
4.	Woda przemysłowa z rurociągu	m3	0,27

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
ICB_SREDNIE			
1.	Koparka samochodowa 0,25 m3 (1)	m-g	0,55
2.	Wibrator powierzchniowy z napędem elektrycznym do 226 kg	m-g	1,3
3.	Żuraw samochodowy do 4 t (1)	m-g	0,6
Bez dostawcy			
4.	Piła do cięcia kostki	m-g	0,25
5.	Środek transportowy (1)	m-g	0,6