




RZUT STUDNI REWIZYJNEJ



RZUT DACHU



RZUT PRZYZIEMI



UWAGI:

- 1) RYSUNKI DOTYCZĄCE OBIEKTU TOALETY NALEŻY TRAKTOWAĆ POGŁĄDOWO. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA LEŻĄ PO STRONIE PRODUCENTA.
- 2) TOALETA WYKONANA W CAŁOŚCI Z JEDNOLITEGO, MONOLITYCZNEGO, SAMONOŚNEGO ODLEWU BETONOWO-KOMPOZYTOWEGO, POSADOWIONA NA UTWARDZONYM PODŁOŻU BEZ KONIECZNOŚCI WYKONYWANIA FUNDAMENTÓW.
- 3) ŚCIANY OBCŁOŻONE PŁYTAMI Z NATURALNEGO KAMIEŃA GRANITOWEGO LUB PŁYTAMI GRESOWYMI MONTOWANYMI BEZPOŚREDNIO NA ŚCIANACH Z ODLEWU BETONOWO-KOMPOZYTOWEGO.
- 4) PODŁOGA WYKOŃCZONA ANTYPOŚLIZGOWĄ NAWIERZCHNIĄ TYPU LASTRIKO LUB PŁYTAMI GRESOWYMI.
- 5) POKRYCIE DACHU WYKONANE Z MAS BITUMICZNYCH NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH POKRYTYCH FARBAMI POLIURETANOWYMI ODPORNymi NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH.
- 6) WENTYLACJA MECHANICZNA POM. TOALETY URUCHAMIANA AUTOMATYCZNIE PO OTWARCIU DRZWI WEJŚCIOWYCH Z IŁOŚCIOM WYMIAN min. 50m³/h.
- 7) WENTYLACJA GRAWITACYJNA POM. TECHNICZNEGO Z IŁOŚCIOM WYMIAN min. 1wym/h.
- 8) WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE TOALETY ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <b>ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS</b> <b>ZENERIS</b> ELEKTROWNIE WODNE UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAN ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN		ADRES INWESTYCJI: GMINA ŚLUBICE UL. AKADEMICKA 1 69-100 ŚLUBICE		INWESTOR: GMINA ŚLUBICE UL. AKADEMICKA 1 69-100 ŚLUBICE	
NAZWA INWESTYCJI: <b>ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI</b>		NR UMOWY: WI/088/2019 z dnia 03.09.2019		NR PROJEKTU: 2019 / 16	
STADIUM: <b>PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY</b>		TREŚĆ RYSUNKU:			
<b>TOALETA PUBLICZNA - RZUTY</b>					
DATA: 22.01.2020	SKALA: <b>1:25</b>	NR RYSUNKU: <b>4.1</b>		ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. GRZEGORZ CENCEK upr. w specj. architektonicznej nr 46667/Pw	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. KATARZYNA WEISS upr. w specj. architektonicznej nr 12589/Pw		PODPIS:		PODPIS:	
KONSTRUKCJA: mgr inż. STEFAN WYCZKOŃSKI upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP0286/PWK/15		PODPIS:		PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: inż. JAN PUCHAŁSKI upr. w specj. konstr.-bud. nr 17179/Pw		PODPIS:		PODPIS:	