



SEKCJA NR 1 - wyk. 5szt
skala 1:50



STAL PROFILOWA: S235JR, S235JRH

Zestawienie stali profilowej (dla 1 sekcji pergoli)						
NR ELEMENTU	PROFIL	ILÓŚĆ [szt]	DŁUGOŚĆ		CIĘŻAR	
			EL [mm]	CAŁK [m]	JEDNOSTK.	RAZEM
1	RK 150x300x6	4	3300	13,20	40,50	534,60
2	RK 200x300x6	1	6450	6,45	45,20	291,54
3	RK 200x300x6	1	3935	3,94	45,20	177,86
4	RK 150x300x6	4	3510	14,04	40,50	568,62
5	≠ 150x10	8	300	2,40	11,78	28,26
6	≠ 200x10	4	420	1,68	15,70	26,38
7	≠ 220x10	8	200	1,60	17,27	27,63
8	≠ 110x10	4	200	0,80	8,64	6,91
9	≠ 350x10	4	350	1,40	27,48	38,47
RAZEM [kg]						1700
+ 1,8% NA SPOINY [kg]						31
OGÓŁEM DLA 1szt [kg]						1 731
OGÓŁEM DLA 5 SEKCJI [kg]						8 654

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS		ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.O. UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ	
NAZWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI			
INWESTOR: GMINA ŚLUBICE UL. AKADEMICKA 1 69-100 ŚLUBICE		ADRES INWESTYCJI: DZ. NR: 729/223, 550/1 OBREB: 0001_M. ŚLUBICE JEDN. EWID.: 080505_4 GMINA: MIASTO ŚLUBICE POWIAT: ŚLUBICKI WOJ.: LUBUSKIE	
NR UMOWY: WI/088/2019 z dnia 03.09.2019			
NR PROJEKTU: 2019 / 16		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY	
TREŚĆ RYSUNKU: PERGOLA - DETALE POŁĄCZEŃ			
DATA: 22.01.2020		SKALA: 1:10	NR RYSUNKU: 3.2
ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. GRZEGORZ CENCEK upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw			PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. KATARZYNA WEISS upr. w specj. architektonicznej nr 125/89/Pw			PODPIS:
KONSTRUKCJA: mgr inż. STEFAN WYCZKOWSKI upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15			PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: inż. JAN PUCHAŁSKI upr. w specj. konstr.-bud. nr 177/79/Pw			PODPIS: