


ZESTAWIENIE STUDNI-ODCINEK P1-Z19, PVC-u Ø315

Mb	Nr studni	Współrzędna X	Współrzędna Y	Średnica	Rz. terenul	Rz. dna	Głęb.
0.00	P13	7571785,75	5551486,51	2,5	203,50	199,10	4,40
4.00	Z1.1	7571785,71	5551490,51	1,0	203,50	200,12	3,38
5.50	Z1	7571785,76	5551496,06	1,2	203,50	200,15	3,35
46.03	Z2	7571749,29	5551495,17	1,0	203,20	200,33	2,87
86.63	Z3	7571708,72	5551493,97	1,0	202,80	200,53	2,27
129.71	Z4	7571665,66	5551492,48	0,600	202,90	200,75	2,15
149.06	Z5	7571646,32	5551491,77	0,600	203,00	200,85	2,15
151.06	Z6	7571644,32	5551491,70	0,600	203,00	200,86	2,14
179.94	Z7	7571615,46	5551490,73	0,600	203,00	201,00	2,00
210.30	Z8	7571585,12	5551489,72	0,600	203,00	201,15	1,85
234.42	Z9	7571561,01	5551488,79	1,0	203,20	201,27	1,93
253.31	Z10	7571542,20	5551487,13	0,600	203,20	201,37	1,83
267.99	Z11	7571527,90	5551483,81	0,600	203,30	201,44	1,86
317.86	Z12	7571478,07	5551481,64	1,0	203,95	201,69	2,26
324.80	Z13	7571471,65	5551484,26	0,600	204,10	201,72	2,38
368.47	Z14	7571427,98	5551484,40	1,2	204,50	201,94	2,56
418.65	Z15	7571377,83	5551482,53	1,0	204,40	202,19	2,21
449.24	Z16	7571347,26	5551481,37	0,600	204,50	202,35	2,15
454.31	Z17	7571344,35	5551477,21	0,600	204,50	202,37	2,13
493.51	Z18	7571305,17	5551476,01	1,0	205,00	202,57	2,43
500.98	Z19	7571298,72	5551479,76	1,0	205,10	202,83	2,27

Zespół Usług Projektowych i Ekologicznych EKOWODA, Juliusz Nowiński ul. Inysowa 7, 35-504 Rzeszów		Investor : GMINA TRZEBOWNIKO 36-001 TRZEBOWNIKO 976		Opis: "Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zaczemie od strony północnej, gm. Trzebowniko" na dz. ewid. nr 3903, 4060, 4069, 4070, 4080, 4081, 4092, 4093, 4094, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4086, 4087, 4178, 4115, 4116, 4124, 4125, 4126, 4127, 4139, 4140, 4141, 4142, 4147, 4148/2, 4149, 4148/1, 4150, 4151, 4153, 4160/2, 4161/2, 4163, 4164, 4174, 4177, 4314, 4176, 4175, 4041/1, 4068/3, 4068/2, 4068/1, 4067/1, 4067/2, 4066/1, 4061, 4059/1, 4051, 4049/1, 4352, 4353, 4355, 4357, 4358, 4361, 4362, 4364, 4365, 4367, 4368, 4370, 4390, 4545, 4531, 4532, 3746, 4650, 4673, 4686, 4487, 4349, 4050, 4540/1 położonych w Zaczemiu, gm. Trzebowniko	
Nazwa rys.: PROFIL PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ PVC-uØ315					
Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis	Skala:	
Projektant: mgr inż. Juliusz Nowiński	S-377/94	05.2022		1:100/1000	Nr rys:
Opracował: mgr inż. Jacek Antosz	-	05.2022		Faza: PB	5
Sprawił: mgr inż. Witold Duszek	S-158-01	05.2022		Nr arch.	

UWAGA:  
Na odcinkach gdzie przyjęto minimalny spadek 0,5% należy go utrzymywać mierząc na każdym z odcinków (od studni do studni) projektowanej kanalizacji.



OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY 190.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DŃA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DŃA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI