

Budynek użytkowy - remont i termomodernizacja elewacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	614,100
2	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	490,850
3	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - analogia	m2	926,950
4	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	926,950
5	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły	szt	27,000
6	KNR 4-01 0308/02	Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł	szt	14,000
7	KNR 4-01 0308/03	Naprawa uszkodzonych w murze do 5 cegieł	szt	3,000
8	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	42,500
9	KNR 0-23 2612/09	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER lub równoważnym o podobnych parametrach	m	97,000
10	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER lub równoważnym o podobnych parametrach, z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	926,950
11	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER lub równoważnym o podobnych parametrach, płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	185,000
12	KNNR 2 1405/01	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - farba silikatowa o intensywnym kolorze - analogia!	m2	926,950
13	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	45,000
14	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	14,000
15	KNR 4-04 1101/05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 3)	m3	14,000
16	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	202,000