


RZUT Z GÓRY



Maskownicę szafy elektrycznej należy wykonać zgodnie ze wzorem wbudowanym na ulicy Głębokiej 50. Maskownicę należy wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo grubości 5 mm, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Przęsła montować do słupków o przekroju min. 5x5 cm. Słupki fundamentowane trwale w gruncie. Jedno z przęseł otwierane z mosiężnym zamkiem patentowym. Przed wbudowaniem należy wszystkie wymiary sprawdzić w naturze i dostosować do uwarunkowań terenowych. Na maskownicy umieścić tabliczkę ostrzegawczą.



WZÓR PRZĘŚŁA MASKOWNICY