

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45262210-6 Fundamentowanie  
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45443000-4 Roboty elewacyjne  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EWID. 576, 577, OBRĘB 0016 ROGOWO, POWIAT ŻNIŃSKI  
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKI NR EWID. 576, 577, OBRĘB 0016 ROGOWO, POWIAT ŻNIŃSKI  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Żninie  
ADRES INWESTORA : ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Maćkowiak, FORMA Grzegorz Maćkowiak Łagiewniki 13, 87-853 Kruszyn (ogólnobudowlana)  
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 18 grudnia 2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
poniedziałek, 18 grudnia 2023

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>BUDYNEK SOCJALNY</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1. 1	kalk. własna	Obsługa geodezyjna budowy	kpl.	1,000	0,00	0,00
2 d.1. 1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	244,335	0,00	0,00
3 d.1. 1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m <sup>2</sup>	244,335	0,00	0,00
4 d.1. 1	KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	132,139	0,00	0,00
5 d.1. 1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>	41,009	0,00	0,00
6 d.1. 1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	131,098	0,00	0,00
7 d.1. 1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	131,098	0,00	0,00
8 d.1. 1	KNR 2-01 0211-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	98,205	0,00	0,00
<b>1.2</b>		<b>FUNDAMENTY</b>				
9 d.1. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym z betonu C8/10	m <sup>3</sup>	6,244	0,00	0,00
10 d.1. 2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m z betonu C20/25	m <sup>3</sup>	18,226	0,00	0,00
11 d.1. 2	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	62,441	0,00	0,00
12 d.1. 2	KNR 2-02 0602-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	45,565	0,00	0,00
13 d.1. 2	KNR 2-02 0602-08	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa	m <sup>2</sup>	45,565	0,00	0,00
14 d.1. 2	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.(np.:"IZOHAN WL")- pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	67,504	0,00	0,00
15 d.1. 2	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.(np.:"IZOHAN WL")- druga i nast.warstwa	m <sup>2</sup>	67,504	0,00	0,00
16 d.1. 2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty żebrowane o śr. do 6 mm	t	0,078	0,00	0,00
17 d.1. 2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,330	0,00	0,00
<b>1.3</b>		<b>IZOLACJA FUNDAMENTÓW</b>				
18 d.1. 3	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m <sup>2</sup>	25,314	0,00	0,00
19 d.1. 3	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	138,383	0,00	0,00
20 d.1. 3	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	138,383	0,00	0,00
21 d.1. 3	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne pionowe - polistyren XPS 160 przeznaczony do kontaktu z gruntem (np. Synthos XPS PRIME 160) klejony na klej asfaltowy bezrozpuszczalnikowy (np. IZOHAN WM)	m <sup>2</sup>	51,865	0,00	0,00
22 d.1. 3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	51,865	0,00	0,00
23 d.1. 3	KNR-W 3 0207-01 analogia	Izolacja pionowa ścian folia kubełkową 400g/m2	m <sup>2</sup>	51,865	0,00	0,00
<b>1.4</b>		<b>ROBOTY MUROWE I ŻELBETOWE</b>				

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24 d.1. 4	KNR 2-02 0207-03 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 16 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>2</sup>	363,062	0,00	0,00
25 d.1. 4	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m <sup>2</sup>	120,935	0,00	0,00
26 d.1. 4	KNR AT-44 0202-02	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m <sup>2</sup> - transport elementów żurawiem wieżowym	m <sup>2</sup>	207,900	0,00	0,00
27 d.1. 4	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	7,677	0,00	0,00
<b>1.5</b>		<b>POSADZKA NA GRUNCIE</b>				
28 d.1. 5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m <sup>3</sup>	36,848	0,00	0,00
29 d.1. 5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym z betonu C8/10 zbrojony siatką	m <sup>3</sup>	18,424	0,00	0,00
30 d.1. 5	KNR-W 2-02 0606-0102	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (folia izolacyjna czarna gr. 0,20 mm) Krotność = 2	m <sup>2</sup>	184,240	0,00	0,00
31 d.1. 5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -styropian EPS 100-038 gr.15cm	m <sup>2</sup>	184,240	0,00	0,00
32 d.1. 5	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	184,240	0,00	0,00
33 d.1. 5	KNR 2-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 6	m <sup>2</sup>	184,240	0,00	0,00
34 d.1. 5	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	184,240	0,00	0,00
<b>1.6</b>		<b>POKRYCIE DACHU</b>				
35 d.1. 6	KNR-W 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - roztwór gruntujący	m <sup>2</sup>	189,760	0,00	0,00
36 d.1. 6	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - papa paroizolacyjna	m <sup>2</sup>	189,760	0,00	0,00
37 d.1. 6	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstrukcji na kleju - zmiennej grubości, minimalna grubość 20cm maksymalna wysokość 30cm	m <sup>2</sup>	189,760	0,00	0,00
38 d.1. 6	KNR 2-02 0609-07	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - izokliny ze styropianu	m	60,200	0,00	0,00
39 d.1. 6	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa podkładowa wg przekroju	m <sup>2</sup>	189,760	0,00	0,00
40 d.1. 6	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa nawierzchniowa wg przekroju	m <sup>2</sup>	189,760	0,00	0,00
41 d.1. 6	KNR-W 2-02 0608-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m <sup>2</sup>	12,040	0,00	0,00
42 d.1. 6	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>	12,040	0,00	0,00
43 d.1. 6	KNR 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome na sucho - płyta OSB pod obróbkę blacharską	m <sup>2</sup>	34,916	0,00	0,00
44 d.1. 6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	34,916	0,00	0,00
<b>1.7</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA</b>				
45 d.1. 7	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	24,710	0,00	0,00
46 d.1. 7	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m <sup>2</sup>	6,048	0,00	0,00

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
47 d.1. 03 7	KNR 2-02 1204-	Drzwi stalowe o pow.do 2 m2	m <sup>2</sup>	2,832	0,00	0,00
48 d.1. 05 7	KNR 2-02 1019- analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone rozdzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	16,362	0,00	0,00
49 d.1. 0135-02 7	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.	3,000	0,00	0,00
50 d.1. kalk. własna 7		Przegrody WC z HPL	m <sup>2</sup>	9,372	0,00	0,00
51 d.1. kalk. własna 7		Ścianka mobilna	m <sup>2</sup>	18,515	0,00	0,00
<b>1.8</b>		<b>ELEWACJE</b>				
52 d.1. 01 8	KNR 2-02 0925-	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	32,040	0,00	0,00
53 d.1. 0104-03 8	KNR K-04 0104-03	Montaż listwy cokołowej	m	63,250	0,00	0,00
54 d.1. 0102-01 8	KNR K-04 0102-01	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków TUR-BO - przyklejenie płyt styropianowych na ścianach zaprawą klejową (lambda=0,31) gr.16cm	m <sup>2</sup>	243,730	0,00	0,00
55 d.1. 0103-01 8	KNR K-04 0103-01	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków TUR-BO - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 6 szt/m2	m <sup>2</sup>	243,730	0,00	0,00
56 d.1. 0103-07 8	KNR K-04 0103-07	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków TUR-BO - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach zaprawą klejową STYRLEP	m <sup>2</sup>	243,730	0,00	0,00
57 d.1. 0104-01 8	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m	26,400	0,00	0,00
58 d.1. 0106-05 8	KNR K-04 0106-05	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o uziarnieniu 2,5 mm i fakturze baranek	m <sup>2</sup>	243,730	0,00	0,00
59 d.1. 01/02 8	KNR 2-02 1604-	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m <sup>2</sup>	243,730	0,00	0,00
60 d.1. 8		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:54,55,56,57,58)				0,00
61 d.1. kalk. własna 8		Ażurowe elementy elewacyjne, słupki 1x10cm, kolor antracyt	m <sup>2</sup>	5,400	0,00	0,00
<b>1.9</b>		<b>WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE</b>				
<b>1.9. 1</b>		<b>Podłoga</b>				
62 d.1. 03 9.1	KNR 0-12 1118-	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	25,910	0,00	0,00
63 d.1. 05 9.1	KNR 2-02 1112-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW	m <sup>2</sup>	152,040	0,00	0,00
64 d.1. 9.1		Wycieraczka gumowa ażurowa wtopiona	szt	1,000	0,00	0,00
<b>1.9. 2</b>		<b>Ściany</b>				
65 d.1. 02 9.2	KNR 2-02 0801-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	307,065	0,00	0,00
66 d.1. 04 9.2	KNR 0-12 0829-	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>	61,400	0,00	0,00
67 d.1. 1134-02 9.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	409,116	0,00	0,00
68 d.1. 02 9.2	KNR 2-02 2009-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	409,116	0,00	0,00
69 d.1. 01 9.2	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- malowanie ścian	m <sup>2</sup>	409,116	0,00	0,00
<b>1.9. 3</b>		<b>Sufit</b>				

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
70 d.1. 9.3	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>	177,950	0,00	0,00
<b>1.10</b>		<b>TARAS</b>				
71 d.1. 10	KNR 2-02 1101-07	Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich: piasku	m <sup>3</sup>	4,945	0,00	0,00
72 d.1. 10	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	2,472	0,00	0,00
73 d.1. 10	KNR-W 2-02 1121-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m <sup>2</sup>	24,724	0,00	0,00
<b>2</b>		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>				
<b>2.1</b>		<b>TERENY UTWARDZONE</b>				
74 d.2. 1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	310,100	0,00	0,00
75 d.2. 1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	310,100	0,00	0,00
76 d.2. 1	KNR 2-01 0211-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	155,050	0,00	0,00
77 d.2. 1	KNR 2-31 0106-01 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 20 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	174,700	0,00	0,00
78 d.2. 1	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	174,700	0,00	0,00
79 d.2. 1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	174,700	0,00	0,00
80 d.2. 1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 30 cm Krotność = 1,5	m <sup>2</sup>	135,400	0,00	0,00
81 d.2. 1	KNR 2-31 0502-06	Montaż płyt ażurowych z wypełnieniem ażuru ziemią urodzajną	m <sup>2</sup>	135,400	0,00	0,00
82 d.2. 1	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	150,900	0,00	0,00
<b>2.2</b>		<b>CHODNIK</b>				
83 d.2. 2	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	48,860	0,00	0,00
84 d.2. 2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	48,860	0,00	0,00
85 d.2. 2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	48,860	0,00	0,00
86 d.2. 2	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	45,000	0,00	0,00
<b>2.3</b>		<b>OPASKA</b>				
87 d.2. 3	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	55,350	0,00	0,00
88 d.2. 3	KSNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	16,000	0,00	0,00
<b>2.4</b>		<b>TRAWNIKI</b>				
89 d.2. 4	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	495,400	0,00	0,00
<b>2.5</b>		<b>WIATA I BUDYNEK GOSPODARCZY</b>				
90 d.2. 5		Dostawa i montaż wiaty na odpady	kpl.	1,000	0,00	0,00
91 d.2. 5		Dostawa i montaż budynku gospodarczego/ wózkowni	kpl.	1,000	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>				

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
92 d.3		1x krzesło biurowe obrotowe 1x biurko 180x60x85 2x szafa na dokumenty 90x185x40	kpl.	1,000	0,00	0,00
93 d.3		Szafki na łóżeczka i pościel 2 sztuki	kpl.	2,000	0,00	0,00
94 d.3		Ścianka mobilna	kpl.	1,000	0,00	0,00
95 d.3		Stolik dopasowany do krzeseł o wysokości 21 do 35 cm, regulacja wysokości w zakresie 40 - 58 cm, Średnica nogi wynosi 4 cm. Wym.: 140 x 80 cm.	szt	3,000	0,00	0,00
96 d.3		Krzeselka	szt	20,000	0,00	0,00
97 d.3		Ławeczka na 3 małe skrzynie	szt	1,000	0,00	0,00
98 d.3		Regał z przegrodą i półką	szt	2,000	0,00	0,00
99 d.3		Szafka-ławeczka 3 szary materac - klon	szt	1,000	0,00	0,00
100 d.3		Stelaż wysoki do daszków, 2 szt. - daszek do stelaża szeroki, szary, 1 szt. - skrzynia mała - szara, 1 szt. - skrzynia mała - żółta, 2 szt. - drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu - żółte, 2 szt. - szafka-domek szary wiszący szeroki - skrzynia klon, 1 szt. wym. 398,6 x 41,5 x 218,5 c	szt	1,000	0,00	0,00
101 d.3		Szafka na klocki 56,4 x 37,5 x 93,8 cm	szt	1,000	0,00	0,00
102 d.3		Kącik biblioteczny z Pufkami, wymiar to 50 x 92 x 64 cm. Biblioteczka o wymiarach 50 x 92 x 64 cm. Posiada 3 wnęki	szt	1,000	0,00	0,00
103 d.3		Pufki piankowe 7 sztuk + zestaw piankowych siedzisk fala 6 elem.; wym.: 100 x 40 x 35 cm; łączenie na mocne rzepy	szt	1,000	0,00	0,00
104 d.3		Krzesło 480x440x840	szt	2,000	0,00	0,00
105 d.3		2 maty dywanowe wzór ulica 2mx2m	szt	2,000	0,00	0,00
106 d.3		Łóżeczka dla dzieci wraz z materacami 20 sztuk Wymiar to 133 x 57 x 15 cm	szt	20,000	0,00	0,00
107 d.3		Szafa na dokumenty i pomoce naukowe 90x185x40	szt	1,000	0,00	0,00
108 d.3		Przewijak z pojemnikami	szt	1,000	0,00	0,00
109 d.3		Szafka na nocniki -12 sztuk 55,4 x 35 x 122 cm	szt	1,000	0,00	0,00
110 d.3		Blat 200cm ze stali kwasoodpornej z dolną półką, wraz ze zlewem dwukomorowym ze stali nierdzewnej oraz z baterią 1000x600x850	szt	1,000	0,00	0,00
111 d.3		1x blat 250 cm ze stali kwasoodpornej z dolną półką, wraz ze zlewem dwukomorowym ze stali nierdzewnej oraz z baterią 1000x600x850 1x Stół przyścienny z dwiema półkami, spawany, 1200x600x850 mm 1x zmywarka wyparzarka elektryczna 2,5kW uniwersal- na podblatowa 600x600 x1370 np. Stalgast 801505 1x okno podawcze 480x700	szt	1,000	0,00	0,00
112 d.3		Pralka oraz nadbudowana nad nią suszarka pojemność min 11 kg Wymiary Wys./Szer./Gł. (cm) - 85x 59,5 x 60	szt	1,000	0,00	0,00
113 d.3		Blat kuchenny drewnopodobny wraz z dwoma szafkami podblatowymi i jedną szafką z szufladami oraz zlewoz- mywakiem jednokomorowym. Długość blatu 220 cm 1x stół kwadratowy 100x100x80 z dwoma krzesłami 1x mikrofalówka 1x SZAFA UBRANIOWA BHP 1800X415X490MM 1x czajnik elektryczny	kpl.	1,000	0,00	0,00
114 d.3		1x krzesło tapicerowane 1x krzesło obrotowe biurowe 460x475x1230 1x szafa z witryna zamykana na klucz 1850x900x400 1x biurko jednoszafkowe max 150 cm długości	kpl.	1,000	0,00	0,00
115 d.3		kompleks modułowy szatni dla 5 osób - wym. 108,5 cm x 50 cm x 124,5	kpl.	4,000	0,00	0,00
116 d.3		przewijak z pojemnikami	kpl.	1,000	0,00	0,00
117 d.3		siedzisko piankowe półokrągłe 120 x 60 x 32 cm	kpl.	1,000	0,00	0,00

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
118 d.3		tablica korkowa 200x100	szt	1,000	0,00	0,00
119 d.3		szafa porządkowa ze zlewem 100x500x1800	kpl.	1,000	0,00	0,00
120 d.3		Wózki sześciuosobowe	szt	2,000	0,00	0,00
121 d.3		4 kosze 120l, jeden kosz śmietnikowy 240 l	kpl.	1,000	0,00	0,00
122 d.3		piaskownica 2,5m x 2,5m	szt	1,000	0,00	0,00
123 d.3		ścianka/ścieżka sensoryczna	szt	1,000	0,00	0,00
124 d.3		1x gumowa figura np. ślimak 1x mini zjeżdżalnia 1,76 x 0,46 x 1,3 1x samolot na sprężynie	kpl.	1,000	0,00	0,00
125 d.3		Wideodomofon	kpl.	1,000	0,00	0,00
126 d.3		Rolety i moskitiery	kpl.	24,710	0,00	0,00
127 d.3		Tablica tyflograficzna	szt	1,000	0,00	0,00
128 d.3		Tabliczki na drzwiach w języku Braillea	szt	12,000	0,00	0,00
129 d.3		Łóżeczko ze szczebelkami	szt	2,000	0,00	0,00
130 d.3		Bujaczek	szt	2,000	0,00	0,00
131 d.3		Pościel ( Poszewka na koldrę + poszewka na poduszkę, prześcieradła )	szt	30,000	0,00	0,00
132 d.3		Koldra	szt	20,000	0,00	0,00
133 d.3		Poduszka	szt	20,000	0,00	0,00
134 d.3		Krzesło do karmienia	szt	20,000	0,00	0,00
135 d.3		Kosz na zużyte pieluchy	szt	1,000	0,00	0,00
136 d.3		Lampa bakteriobójcza	szt	1,000	0,00	0,00
137 d.3		Krzesło tapicerowane	szt	1,000	0,00	0,00
138 d.3		Stojak na rowery	szt	1,000	0,00	0,00
139 d.3		Wózek półkowy	szt	1,000	0,00	0,00
140 d.3		Łóżeczko turystyczne	szt	1,000	0,00	0,00
141 d.3		Półka wisząca na pieluchy do łazienki żłobkowej	szt	1,000	0,00	0,00
142 d.3		Komputer stacjonarny	szt	1,000	0,00	0,00
143 d.3		Monitor do komputera	szt	1,000	0,00	0,00
144 d.3		Drukarka	szt	1,000	0,00	0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł