

PRZEDMIAR ROBÓT

Bieżąca konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 150 m. Lubowo Drugie

km 12+240,00-12+860,00

Lp.	SST	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I Roboty przygotowawcze				
1	05.03.11	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach 2*5,10*4,0	m ²	40,80
II Roboty nawierzchniowe				
2	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową wraz ze skropieniem miejsc wyrównania emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m2	Mg	100,00
3	D.04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2 620,0*5,10	m ²	3162,00
4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m2 (620,0*5,10)	m ²	3162,00
5	D.05.03.05b	Ułożenie warstwy ścieralnej z BA na ciągu głównym i zjazdach- AC 11S gr. 5cm 620,0*5,00+8,0*4,0+3*6,0*4,0	m ²	3204,00
6		Uzupełnienie zjazdów indywidualnych oraz zjazdów na pola z pofrezu Wykonawcy gr. do 6cm (11,0*6,0*4,0)+(9,0*4,0)	m ²	300,00
III Roboty wykończeniowe				
7	D.07.01.01	Oznakowanie poziome krawędziowe cienkowarstwowe przerywane 2*600,0*0,12+ 2*3,42	m2	148,80
8	D.06.01.01	Ścinka zawyżonych z uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntowych gr. do 10cm 2*600,0*1,25	m2	1500,00

15.05.2024r