

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : częściowy remont dróg Gminnych - nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : teren Gminy
INWESTOR : Gmina Choszczno
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Łącki upr. bud. 99/89/Gw
DATA OPRACOWANIA : 06.12.2023 r.

Dariusz Łącki
upr. bud. nr 99/89/Gw

WYKONAWCA :

Data opracowania
06.12.2023 r.

INWESTOR :
Z up. BURMISTRZA
mgr Wojciech Sierakowski
Z-ca Burmistrza
Data zatwierdzenia

Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	J m	Poszcz	Razem
1		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltową na gorąco			
1	KNR 2-31 1106-	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d 1	01	50	t	50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi rumoszu pochodzącego z remontowanych nawierzchni bitumicznych na odległość 5 km	m ³		
d 1	0109-14 0109-16	1	m ³	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
2		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu gresów i emulsji wykonywane natryskowo przy użyciu remontera			
3		Remont cząstkowy wyboji i uszkodzeń nawierzchni kruszywem mineralnym i emulsją asfaltową, mechanicznie - przy użyciu remontera na gorąco	t		
d 2	kalk własna	85	t	85,000	
				RAZEM	85,000
3		remont kostka			
4	KNR 2-31 0806-	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d 3	02	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d 3	05	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
6	KNR 2-31 0313-	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu łanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 2 cm	m ²		
d 3	01	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
7	KNR 2-31 0310-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubosc po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d 3	01	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000