
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokoi nr 126, 129, 423A i 423C w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Koszykowej 75

kompleksowy remont podłóg w pom. 125B, 126, 129

ADRES INWESTYCJI: Część A Gmachu Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75, 00-662 Warszawa

NAZWA INWESTORA: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ADRES INWESTORA: Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 14 wrzesień 2021, aktualizacja maj 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

wtorek, 14 wrzesień 2021,
aktualizacja maj 2023

Spis działów przedmiaru robót

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	Pom. 126	1	11
1.1	Rozbiórki, demontaże	1	4
1.2	Posadzki	5	11
2	Pom. 129	12	22
2.1	Rozbiórki, demontaże	12	15
2.2	Posadzki	16	22

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Pom. 126			
1.1			Rozbiórki, demontaże			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05	SST 03	Rozebranie posadzek	m2		
			14,93	m2	14,930	
					RAZEM	14,930
2 d.1.1	KNR 4-04 0406-02	SST	Rozebranie stropów - ślepe pułapy	m2		
			14,93	m2	14,930	
					RAZEM	14,930
3 d.1.1	KNR 4-04 0406-01	SST	Rozebranie stropów - zasypki stropowe	m2		
			14,93	m2	14,930	
					RAZEM	14,930
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109- 12	SST	Wywiezienie materiałów z demontarzu samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m3		
			14,93 * 0,15	m3	2,240	
					RAZEM	2,240
1.2			Posadzki			
5 d.1.2	KNR AT-12 0401-01	SST 03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - podsypka wyrównująca o gr. 10 cm	m2		
			14,93	m2	14,930	
					RAZEM	14,930
6 d.1.2	KNR AT-12 0401-03	SST 03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna	m2		
			14,93	m2	14,930	
					RAZEM	14,930
7 d.1.2	KNR AT-12 0401-04	SST 03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja z folii uszczelniającej	m2		
			14,93	m2	14,930	
					RAZEM	14,930
8 d.1.2	KNR AT-12 0401-05	SST 03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - warstwa wykańczająca z masy szpachlowej	m2		
			14,93	m2	14,930	
					RAZEM	14,930
9 d.1.2	KNR AT-12 0401-07	SST 03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową	m2		
			14,93	m2	14,930	
					RAZEM	14,930
10 d.1.2	NNRNKB 202 1135-01	SST 03	Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej	m2		
			14,93	m2	14,930	
					RAZEM	14,930
11 d.1.2	NNRNKB 202 1135-04	SST 03	Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m2		
			14,93	m2	14,930	
					RAZEM	14,930
2			Pom. 129			
2.1			Rozbiórki, demontaże			
12 d.2.1	KNR-W 4-01 0819-05	SST 03	Rozebranie posadzek	m2		
			26,13	m2	26,130	
					RAZEM	26,130
13 d.2.1	KNR 4-04 0406-02	SST	Rozebranie stropów - ślepe pułapy	m2		
			26,13	m2	26,130	
					RAZEM	26,130
14 d.2.1	KNR 4-04 0406-01	SST	Rozebranie stropów - zasypki stropowe	m2		
			26,13	m2	26,130	
					RAZEM	26,130
15 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109- 12	SST	Wywiezienie materiałów z demontarzu samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m3		
			26,13 * 0,15	m3	3,920	
					RAZEM	3,920
2.2			Posadzki			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2.2	KNR AT-12 0401-01	SST 03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - podsypka wyrównująca o gr. 10 cm	m2		
			26,13	m2	26,130	
					RAZEM	26,130
17 d.2.2	KNR AT-12 0401-03	SST 03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/ciepłna	m2		
			26,13	m2	26,130	
					RAZEM	26,130
18 d.2.2	KNR AT-12 0401-04	SST 03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja z folii uszczelniającej	m2		
			26,13	m2	26,130	
					RAZEM	26,130
19 d.2.2	KNR AT-12 0401-05	SST 03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - warstwa wykańczająca z masy szpachlowej	m2		
			26,13	m2	26,130	
					RAZEM	26,130
20 d.2.2	KNR AT-12 0401-07	SST 03	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową	m2		
			26,13	m2	26,130	
					RAZEM	26,130
21 d.2.2	NNRNKB 202 1135-01	SST 03	Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej	m2		
			26,13	m2	26,130	
					RAZEM	26,130
22 d.2.2	NNRNKB 202 1135-04	SST 03	Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m2		
			26,13	m2	26,130	
					RAZEM	26,130