

Książka przedmiarów

1. Dach "A"		
1.1. Pokrycie		
1	KNR 4-01 0519-01-050 Drobne naprawy pokrycia po oczyszczeniu pokrycia polegające na nacięciu pęcherzy, wywinieciu, osuszeniu i podklejeniu pokrycia krotność= 1,00	432,32 m2
	1. 22,88*14,52	332,22
	2. 14,30*7,0	100,10
	3.	-----
	4. Przeniesienie +	432,32
2	KNR 4-03 1017-02-020 Perforacja istniejącego pokrycia - wykonanie otworów o średnicy do 14 mm - przyjęto 1 otwór na 1 m2 pokrycia krotność= 1,00	432,00 szt
3	Orgbud 914 0102-02-050 Dwuwarstwowe krycie dachów papami Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS i MonoLight 5,2 Szybki Profil SBS z zagruntowaniem podłoża preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS, montaż kominków wentylacyjnych krotność= 1,00	432,00 m2
4	KNR 5-08 0803-01-020 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w betonie krotność= 1,00	36,00 szt
	1. 18*2	36,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	36,00
5	KNR 5-08 0809-01-020 Osadzenie w podłożu kołków rozporowych plastikowych w gotowych ślepych otworach. krotność= 1,00	36,00 szt
6	KNR 5-08 0704-0401-020 Stabilizacja czapek kominowych - montaż elementów konstrukcyjnych. Wsporniki przykręcane do gotowego podłoża na ścianie, dwa mocowania krotność= 1,00	18,00 szt
7	Orgbud 914 0301-02-050 Obróbki dekarские jednowarstwowe o pow. 0,5-1,0 m2 obrabianej powierzchni nakryw kominów papą MonoLight 5,2 Szybki Profil SBS krotność= 1,00	3,92 m2
	1. 0,50*(1,40+0,90+0,70+1,10*2+0,65+1,0)	3,43
	2. 0,50*0,70*0,70*2	0,49
	3.	-----
	4. Przeniesienie +	3,92
8	KNR 4-01 0529-09-020 Czyszczenie i udrożnienie przejść attykowych i rur spustowych krotność= 1,00	3,00 szt
9	KNR 2-15l 0212-03-020 Wpusty dachowe o średnicy 110 mm z siatką zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem odpływu z dachu krotność= 1,00	3,00 szt
1.2. Instalacja odgromowa		
10	KNR 4-03 1140-05-040 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim. Płaskownik lub pręt krotność= 1,00	156,60 m
	1. 14,30+7,0*2+14,52*2+22,88+8,58	88,80
	2. 14,52+7,0+22,88	44,40
	3. 1,0*9+0,80*2*9	23,40
	4.	-----
	5. Przeniesienie +	156,60

11	KNR 4-03 1138-03-020 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z papy na betonie krotność= 1,00	20,00 szt
	1. 7*2+2*3	20,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	20,00
12	KNR 4-03 1143-03-020 Demontaż wysięgników na ścianie o podłożu betonowym krotność= 1,00	10,00 szt
13	KNR 5-08 0601-07-020 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej-wsporniki naciągowe z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi,obsadzone na ścianie z betonu krotność= 1,00	10,00 szt
14	KNR 5-08 0601-12-020 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej, przelotowe pośredniczące, obsadzone na ścianie z betonu krotność= 1,00	20,00 szt
15	KNR 5-08 0606-01-040 Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim, na uprzednio zainstalowanych wspornikach krotność= 1,00	156,60 m
16	KNR 5-08 0618-01-020 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych, krzyżowych krotność= 1,00	22,00 szt
17	KNR 4-03 1205-03-108 Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy krotność= 1,00	10,00 pomiar
1.3. Attyki		
18	KNR 4-01 0535-08-050 Rozebrawie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	47,20 m2
	1. (14,30+7,0*2+14,52*2+22,88+8,58+0,50*6)*0,50	45,90
	2. (1,40+0,90+0,70+1,10*2+0,65+1,0+0,90*2)*0,15	1,30
	3.	-----
	4. Przeniesienie +	47,20
19	KNR 4-01 0519-06-050 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa krotność= 1,00	78,08 m2
	1. (14,30+7,0*2+14,52*2+22,88+8,58)*(1,0+0,60)*0,50	71,04
	2. (0,50*12+0,70*4)*(1,0+0,60)*0,50	7,04
	3.	-----
	4. Przeniesienie +	78,08
20	KNR 4-01 0519-07-050 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa krotność= 1,00	78,08 m2
21	KNR 00-32 0632-02-040 Wklejenie klinów styropianowych laminowanych papą w narożnikach wewnętrznych poziomych przy użyciu masy klejącej krotność= 1,00	97,60 m
	1. 14,30+7,0*2+14,52*2+22,88+8,58	88,80
	2. 0,50*12+0,70*4	8,80
	3.	-----
	4. Przeniesienie +	97,60
22	Orgbud 914 0302-0304-050 Obróbki dekarские dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni murków ogniowych, attyk, kominów itp. papą podkładową Glasbit G200 S40 i papą: MonoLight 5,2 Szybki Profil SBS z zagruntowaniem podłoża preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS krotność= 1,00	107,36 m2
	1. (14,30+7,0*2+14,52*2+22,88+8,58)*((0,90+0,50)*0,50+0,25+0,15)	97,68
	2. (0,50*12+0,70*4)*((0,90+0,50)*0,50+0,25+0,15)	9,68
	3.	-----

4. Przeniesienie +		107,36
23	SEK 2-03 0407-02-040 Obsadzenie profilu - listwa dociskowa aluminiowa do pap krotność= 1,00	9,65 m
1. $1,40+0,90+0,70+1,10*2+0,65+1,0+0,70*4$		9,65
2. -----		
3. Przeniesienie +		9,65
24	KNR 2-02U 0541-02-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	61,83 m2
1. $(14,30+7,0*2+14,52*2+22,88+8,58+0,50*6)*(0,50+0,05*2+0,025*2)$		59,67
2. $(1,40+0,90+0,70+1,10*2+0,65+1,0+0,90*2)*0,25$		2,16
3. -----		
4. Przeniesienie +		61,83
2. Dach "B"		
2.1. Pokrycie		
25	KNR 4-01 0519-06-050 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa krotność= 1,00	4,13 m2
1. $8,25*0,50$		4,13
2. -----		
3. Przeniesienie +		4,13
26	KNR 4-01 0519-07-050 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa krotność= 1,00	4,13 m2
27	KNR 4-01 0526-06-040 Sprawdzenie szczelności i poprawności połączeń rynien bez zdejmowania krotność= 1,00	8,25 m
28	KNR 4-01 0529-09-020 Czyszczenie i udrożnienie rur spustowych krotność= 1,00	1,00 szt
29	KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - atyka, pas nadrynnowy krotność= 1,00	3,91 m2
1. $3,69*0,50$		1,85
2. $8,25*0,25$		2,06
3. -----		
4. Przeniesienie +		3,91
30	KNR 2-02U 0541-02-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - pas nadrynnowy, atyka krotność= 1,00	4,46 m2
1. $3,69*(0,50+0,05*2+0,025*2)$		2,40
2. $8,25*0,25$		2,06
3. -----		
4. Przeniesienie +		4,46
31	KNR 2-02 0406-01-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - belka okapowa krotność= 1,00	0,08 m3
1. $8,25*0,10*0,10$		0,08
2. -----		
3. Przeniesienie +		0,08
32	KNR 4-01 0519-01-050 Drobne naprawy pokrycia po oczyszczeniu pokrycia polegające na nacięciu pęcherzy, wywinieciu, osuszeniu i podklejeniu pokrycia krotność= 1,00	85,93 m2
1. $11,14*8,25-3,69*0,50$		90,06
2. $-4,13$		-4,13
3. -----		
4. Przeniesienie +		85,93

33	KNR 4-03 1017-02-020 Perforacja istniejącego pokrycia - wykonanie otworów o średnicy do 14 mm - przyjęto 1 otwór na 1 m2 pokrycia krotność= 1,00	85,00 szt
34	Orgbud 914 0102-02-050 Dwuwarstwowe krycie dachów papami Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS i MonoLight 5,2 Szybki Profil SBS z zagruntowaniem podłoża preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS, montaż kominków wentylacyjnych krotność= 1,00	90,06 m2
	1. 11,14*8,25-3,69*0,50	90,06
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	90,06
35	KNR 00-32 0632-02-040 Wklejenie klinów styropianowych laminowanych papą w narożnikach wewnętrznych poziomych przy użyciu masy klejącej krotność= 1,00	22,78 m
	1. 11,14*2+0,50	22,78
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	22,78
36	Orgbud 914 0302-0304-050 Obróbki dekarские dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni murków ogniowych, attyk, kominów itp. papą podkładową Glasbit G200 S40 i papą: MonoLight 5,2 Szybki Profil SBS z zagruntowaniem podłoża preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS krotność= 1,00	15,92 m2
	1. (11,14+7,45)*(0,30+0,15+0,12)	10,60
	2. (3,69+0,50)*(0,50*2+0,15+0,12)	5,32
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	15,92
37	SEK 2-03 0407-02-040 Obsadzenie profilu - listwa dociskowa aluminiowa do pap krotność= 1,00	18,59 m
	1. 11,14+7,45	18,59
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	18,59