

Tab. robót ziemnych(wykop/nasyp)-Budowa drogi wewnętrznej w Słowikowie Trasa PT3-KT3

km		Powierzchnia (m ²)		Średnia powierzchnia (m ²)		Odległość (m)	Objętość (m ³)	
		W	N	W	N		W	N
0+	0,00	1,81	0,05	1,81	0,05	3,73	6,75	0,19
0+	3,73	1,81	0,05	1,24	0,06	6,81	8,44	0,41
0+	10,54	0,67	0,07	0,81	0,07	15,77	12,69	1,03
0+	26,31	0,94	0,06	0,97	0,07	14,94	14,42	0,97
0+	41,25	0,99	0,07	1,03	0,07	19,56	20,15	1,27
0+	60,81	1,07	0,06	1,07	0,06	4,78	5,09	0,29
0+	65,59	1,06	0,06	1,25	0,04	15,31	19,06	0,54
0+	80,90	1,43	0,01	1,45	0,01	0,71	1,03	0,01
0+	81,61	1,46	0,01	1,29	0,01	24,75	31,93	0,25
0+	106,36	1,12	0,01	1,09	0,02	16,38	17,85	0,25
0+	122,74	1,06	0,02	0,00	0,00	12,46	0,00	0,00
0+	135,20	1,17	0,01	1,21	0,01	9,28	11,23	0,09
0+	144,48	1,25	0,01	1,16	0,04	13,49	15,65	0,54
0+	157,97	1,07	0,07	1,13	0,07	3,47	3,90	0,23
0+	161,44	1,18	0,06	1,39	0,04	8,01	11,13	0,32
0+	169,45	1,60	0,02	1,78	0,01	7,37	13,08	0,07
0+	176,82	1,95	0,00	1,98	0,00	4,64	9,19	0,00
0+	181,46	2,01	0,00	RAZEM		181,46	201,60	6,44