
PRZEDMIAR ROBÓT

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika przy PP Nr 4
ADRES INWESTYCJI : ul. Jeleniogórska19, 58-150 Strzegom
INWESTOR : Gmina Strzegom
ADRES INWESTORA : Rynek 38, 58-150 Strzegom

SPORZĄDZIŁ : Jerzy Kościk
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2021

Poziom cen : 3 kw. 20 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)]

Data opracowania
22.01.2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZEDSZKOLE			
1.1		Nawierzchnia z kostki betonowej			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm (w tym niewielka część nawierzchni z betonu)	m ²		
d.1.	0815-07				
1		434,18-144,75	m ²	289,430	
				RAZEM	289,430
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży	m		
d.1.	0814-02				
1		1,0+17,52+4,19+38,11+8,59+9,48+1,97+9,51+16,78+2,62*2+14,79+1,96	m	129,140	
				RAZEM	129,140
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta głębokości 23 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
1	0101-02	poz.1+4,42*1,02+7,12*1,02	m ²	301,201	
				RAZEM	301,201
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m		
d.1.	0407-03				
1		1,0+17,52+4,19+38,11+8,59+9,48+1,97+9,51+16,78+2,62*2+14,79+1,96+4,42+1,02+7,12	m	141,700	
				RAZEM	141,700
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1.	0114-01				
1		poz.1+4,42*1,02+7,12*1,02	m ²	301,201	
				RAZEM	301,201
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm	m ²		
d.1.	0511-02				
1		poz.1+4,42*1,02+7,12*1,02	m ²	301,201	
				RAZEM	301,201