

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Linia kablowa zalicznikowe nn do zasilania przepompowni ścieków PCO
ADRES INWESTYCJI : Chylin gm. Władysławów
INWESTOR : Gmina Władysławów
: ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów
BRANŻA : ELEKTRYCZNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Owczarek
DATA OPRACOWANIA : październik 2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3 kwartał 2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2022

Data zatwierdzenia

inż. Krzysztof Owczarek
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.: WKP/0308/POCE/04
nr ewid.: WSP/0311/OWOE/08

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³	12*1*0.4 = 4.800		
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	12		
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	12		
4	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	12		
5	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	12*0.9*0.4 = 4.320		
6	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2		
7	KNNR 5 0605-02	Układanie bednarki w rowie kablowym w kat.gruntu III	m	12		
8	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	szt	1		
9	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	1		
10	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	22.6878		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bednarka ocynkowa 25x4	kg	13.6800		13.6800			
2.	Grot do uziomów fi 16	szt	1.0000		1.0000			
3.	Kabel YKY 5x16 mm ² , 0,6/1 kV	m	20.0000		20.0000			
4.	Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	1.2000		1.2000			
5.	Piasek zwykły	m ³	0.6720		0.6720			
6.	Rura DVK 75 niebieska AROT	m	12.0000		12.0000			
7.	Uchwyt krzyżowy UKU 16/40	szt	1.0000		1.0000			
8.	Uziom prętowy fi 16 1,5m	szt	10.0000		10.0000			
9.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m ³	m-g	1.6032		
2.	Samochód dostaw.do 0.9t	m-g	0.3012		
3.	Samochód samowyład.do 5t	m-g	0.0960		
4.	wibromłot	m-g	0.2050		
5.	Żuraw samochodowy 7-10t	m-g	0.1368		
RAZEM					

Słownie: